

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE <b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO BAIRRO COHAB</b>					
<b>COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DE PREÇOS UNITÁRIOS</b>					
Preços Utilizados: IOPES - JUN/2022; SINAPI - JUL/2022					
Serviço: Pergolado de Madeira de Lei, nas dimensões 8,00m x 5,40m x 3,00 m.					
<b>COMPOSIÇÃO 02</b>					
<b>Mão-de-Obra</b>					
	<b>Unid.</b>	<b>Código</b>	<b>Coef.</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	IOPES 10146	8,80	15,85	139,48
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	H	IOPES 10111	8,80	21,35	187,88
<b>Total (A)</b>					<b>327,36</b>
<b>Material</b>					
	<b>Unid.</b>	<b>Código</b>	<b>Coef.</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UND	IOPES 26512	74,00	1,08	79,92
PEÇA EM MADEIRA DE LEI 15.0 X 20.0 CM (APARELHADA) - PILAR	M	IOPES 21043	12,0000	386,67	4.640,04
PEÇA EM MADEIRA DE LEI 5.0 X 10.0 CM (APARELHADA) - TRAVESSA	M	IOPES 21041	167,4000	33,84	5.664,82
VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA - VIGA	M	SINAPI 35272	16,0000	63,52	1.016,32
<b>Total (B)</b>					<b>11.401,10</b>
<b>Equipamentos</b>					
<b>Insumo</b>	<b>Unid.</b>	<b>codigo</b>	<b>Produção</b>	<b>Preço</b>	<b>Total</b>
<b>Total (C)</b>					<b>-</b>
<b>Resumo</b>					
<b>Discriminação</b>					
Mão-de-Obra (A)					327,36
Materias (B)					11.401,10
Equipamentos (C)					-
Produção da Equipe (D)					1,00
Custo Horário Total [(A)+(C)]					327,36
Custo Unitário da Execução [(A)+(C)/(D)]=(E)					327,36
Custo Direto Total [(B)+(E)]					11.728,46
BDI =0%					
<b>Custo Unitário (adotado)</b>					<b>11.728,46</b>
<b>Unidade de Medida</b>					<b>und</b>

Karoline dos Santos Zambi  
 Coordenadora de Projetos de Engenharia e Arquitetura  
 Decreto: 13.488/2022