



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO MORADA DO LAGO E NO BAIRRO AROEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.

IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO MORADA DO LAGO: RUA SÃO MATEUS, AVENIDA SANTO ANDRÉ E RUA NOSSA SENHORA APARECIDA.

IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS DO BAIRRO AROEIRA: RUA PROJETADA 01 E RUA PROJETADA 02.

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO - COMP 002**

TABELA DE CUSTOS REFERENCIAIS SINAPI-ES - MARÇO/2021

DESCRIÇÃO: EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, PARA ATENDIMENTO DE CALÇADA CIDADÃ.	Código: COMP 002	UNID:	m
Descrição no Referencial: PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	Código Ref: 101094 SINAPI MARÇO/2021	Unidade:	m

MÃO DE OBRA	Unid.	Fonte	Código	Origem de Preço	Coef.	Preço Unit.				Custo Total
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	SINAPI	88309	C	0,4370	20,93				9,15
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	SINAPI	88316	C	0,2180	14,98				3,27
<b>SUB-TOTAL:</b>										<b>12,42</b>

INSUMO	Unid.	Fonte	Código	Origem de Preço	Coeficiente	Preço Unitário				Custo Total
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Kg	SINAPI	1379	C	0,24	0,54				0,13
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UND	SINAPI	36178	CR	2,50	10,65				26,63
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	SINAPI	37595	CR	1,215	1,66				2,02
<b>SUB-TOTAL:</b>										<b>28,78</b>

**RESUMO :**

Discriminação	Valores
Custo Direto Total	41,20
BDI: 23,32%	9,61
<b>PREÇO UNITÁRIO TOTAL</b>	<b>50,81</b>