



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
MEMORIAL DE CÁLCULO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA CAPELINHA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, LOCALIZADA NA ORLA DO BALNEÁRIO DE GURIRI, SÃO MATEUS/ES.

ÍTEM	FONTE CÓDIGO	Especificação dos serviços	CÁLCULOS DE QUANTIDADES														
			Und	Largura	Base	Comp.	Altura	Espes.	Perímetro	Peso	Quant.	Coef.	Área	Litro	Total		
1		INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS															
1.1		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS															
1.1.1	10202	Demolição de piso revestido com cerâmica	m²														28,90
																	28,90
1.1.2	10209	Demolição de alvenaria	m³														3,76
																	3,76
1.1.3	10213	ÁREA AMPLIAÇÃO Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m²					3,00	0,13	9,64							15,76
																	15,76
1.1.4	10214	ÁREA AMPLIAÇÃO Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes	m²														0,88
																	0,88
1.1.5	10215	Retirada de esquadrias metálicas	m²				0,40	1,10					2			0,44	1,68
																	1,68
1.1.6	10230	Retirada de pintura antiga a base de PVA	m²														97,76
																	97,76
		ÁREA REFORMA						3,00		14,62							43,86
		ÁREA EXTERNA						3,50		15,40							53,90
1.1.7	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²														28,90
																	28,90
1.1.8	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²														28,90
																	28,90
1.1.9	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²														28,90
																	28,90
		ÁREA REFORMA															28,90
2		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS															
2.1		TAPUMES, BARRACÕES E COBERTURAS															
2.1.1	20305	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão DER	m²														8,00
																	8,00
2.1.2	20350	Tapume Telha Metálica Ondulada em aço galvanizado 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", c/adesivo "DER-ES" 60x60cm a cada 10m, incl. faixas pint. esmalte sint. cores azul c/ h=30cm e rosa c/ h=10cm (Reaproveitamento 2x)	m														47,60
																	47,60
2.1.3	20356	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	ms														2,00
																	2,00
3		MOVIMENTO DE TERRA															
3.2		MOVIMENTO DE TERRA															
3.2.1		Escavação manual em material de 1ª categoria, até 1,50 m de profundidade SAPATAS	m³														5,76
				1,20			1,20	1,00									5,76
3.2.2	30201	Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm	m³														5,76
																	5,76
				1,20			1,20	1,00									5,76
4		ESTRUTURAS															
4.1		INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)															
4.1.1	40206	Fôrma de tábuas de madeira de 2,5 x 30,0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluído o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m²														3,84
																	3,84
		S1; S2; S3; S4			1,00		1,00	3,00									3,00
		AR1; AR2; AR3; AR4			0,90	0,55		4,00									1,98
		B1; B2; B3; B4			2,00	0,35	0,30	4,00									0,84
4.1.2	40237	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³														1,36
																	1,36
		S1; S2; S3; S4					1	0,9									0,90
		AR1; AR2; AR3; AR4			0,15	0,30	0,55	4,00									0,10
		B1; B2; B3; B4			2,00	0,15	0,30	4,00									0,36
4.1.3	40243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg														19,34
																	19,34
		AR1; AR2; AR3; AR4						7,8					0,62	4			19,34
4.1.4	40246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg														15,33
																	15,33
		AR1; AR2; AR3; AR4						9,7					0,395	4			15,33
4.2		SUPER-ESTRUTURA															
4.2.1	40324	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m³														0,36
																	0,36
		PILARES															0,135
		P1; P2; P3; P4								3							0,135
		P5; P6; P7; P8								1,8							0,081
		VIGAS															0,144
																	0,144
					8		0,15		0,4	0,3							0,144

