

					
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS					
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE					
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRONTO SOCORRO - BOA VISTA - BAIRRO BOA VISTA					
Preços Utilizados: SINAPI MAIO/2020					
Serviço: COMP 002 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE ABRIR, 1,60X2,10M, ESPESSURRA 10 MM					
Ítem 73838/001 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS					
MATERIAL	UNID	CÓDIGO	COEFIC.	P. UNIT. (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS P/ PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTA CJ: DOBRADICA SUPERIOR (101) E INFERIOR (103), TRINCO (502), FECHADURA (520), CONTRA FECHADURA (531), COM CAPUCHINHO	und	3104	1,00	354,76	354,76
VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO	m²	10507	3,36	316,19	1062,40
MOLA HIDRAULICA DE PISO P/ VIDRO TEMPERADO 10MM	und	11499	1,00	1.058,65	1058,65
PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO	und	38168	1,00	120,73	120,73
SUBTOTAL:					2.596,54
MÃO DE OBRA	UNID	CÓDIGO	COEFIC.	P. UNIT. (R\$)	SUBTOTAL (R\$)
VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	88325	0,30	19,17	5,75
SUBTOTAL:					5,75
TOTAL (MATERIAL+MÃO DE OBRA+EQUIPAMENTOS)					R\$ 2.602,29
BDI					26,51%
CUSTO UNITÁRIO (Adotado)					R\$ 3.292,16