

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Esportes
Concorrência por Menor Preço - 000006/2026

CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23 - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 08.842.136/0001-50 - Endereço: Rua Jabuticaba - CEP: 29169690 - UF: ES - Município: Serra - Telefone: (27) 98815-8047

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, DESTINADA A EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DE NOVA LIMA, LOCALIZADA NA ES-313, DISTRITO DE ITAUNINHAS, MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.					
	0001	Aluguel de container para almoxarifado incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento termico(teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	N/C	N/C	6,00 MÊS	R\$ 999,99	R\$ 5.999,94
	0002	Aluguel mensal container sanitário incl porta, basic, 2 pto luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatórios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	N/C	N/C	6,00 MEA	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
	0003	1.03 ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO DIM. 6.00X2.40M, C/ BANHEIRO (VASO+LAVAT+CHUVEIRO E BASIC), INCL. PORTA, 2 JANELAS, ABERT P/ AR COND., 2 PT ILUMINAÇÃO, 2 TOM. ELET. E 1 TOM. TELEF. ISOLAM.TERMICO(TETO E PAREDES), PISO EM COMP. NAVAL, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO	N/C	N/C	6,00 MEA	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00
	0004	GALPAO PARA CORTE E ARMAÇÃO GALPAO PARA CORTE E ARMAÇÃO COM ÁREA DE 6.00M², EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO).	N/C	N/C	6,00 M²	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
	0005	GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA ÁREA 12.00M², EM PEÇA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTAÇÃO DA MÁQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	N/C	N/C	12,00 M²	R\$ 259,82	R\$ 3.117,84
	0006	RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 700,00	R\$ 700,00
	0007	REDE DE ÁGUA COM PADRÃO ENTRADA D'ÁGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXÕES PARA ALIMENTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRÃO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	N/C	N/C	25,00 M	R\$ 69,99	R\$ 1.749,75



0008	REDE DE LUZ INC PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFASICA, CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF PROJ Rede de luz, incl. padrao entrada de energia trifas., cabo de ligacao ate barracoos, quadro de distrib., disj. e chave de forca (quando necessario), cons. 20m entre padrao entrada e QDG, conf. projeto (1 utilizacao)	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 500,00	R\$ 10.000,00
0009	LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	N/C	N/C	717,42 M²	R\$ 11,00	R\$ 7.891,62
0010	PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2,0 X 4,0 M, PADRAO DER	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 280,00	R\$ 2.240,00
0011	01.11 INDICE DE PRECO PARA REMOCAO DE ENTULHO DECORRENTE DA EXECUCAO DE OBRAS (CLASSE A CONAMA - NBR 10.004 - CLASSE II-B), INCLUINDO ALUGUEL DA CACAMBA, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA EM AREA LICENCIADA	N/C	N/C	18,00 M²	R\$ 90,00	R\$ 1.620,00
0012	TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M TAPUME TELHA METALICA ONDULADA EM ACO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, C/ADESIVO DER-ES 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	N/C	N/C	113,52 M	R\$ 170,00	R\$ 19.298,40
0013	RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEIT	N/C	N/C	29,33 M²	R\$ 19,99	R\$ 586,31
0014	ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CAT.	N/C	N/C	6,38 M³	R\$ 20,00	R\$ 127,60
0015	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 9 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO).	N/C	N/C	0,38 M³	R\$ 900,00	R\$ 342,00
0016	FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	N/C	N/C	57,20 M	R\$ 109,99	R\$ 6.291,43
0017	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAM. DE 4.0 A 7.0MM	N/C	N/C	72,80 KG	R\$ 14,00	R\$ 1.019,20
0018	FORNECIMENTO, DOBRAGEM. FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	N/C	N/C	352,20 KG	R\$ 13,00	R\$ 4.578,60
0019	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1)	N/C	N/C	29,90 KG	R\$ 14,00	R\$ 418,60
0020	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	N/C	N/C	6,20 M	R\$ 850,00	R\$ 5.270,00
0021	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS	N/C	N/C	49,60 M²	R\$ 50,00	R\$ 2.480,00



0022	FORMA DE CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESP. 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES, REFORCADAS COM SARRAFOS DE MADEIRA DE 2.5 X 10.0CM (INCL MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAS EM EUCALIPTO E DESFORMA)	N/C	N/C	80,10 M	R\$ 140,00	R\$ 11.214,00
0023	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAM. DE 4.0 A 7.0MM	N/C	N/C	103,00 KG	R\$ 14,00	R\$ 1.442,00
0024	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA DE CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0MM	N/C	N/C	306,30 KG	R\$ 13,00	R\$ 3.981,90
0025	AMPLIACAO-FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA CA-50 GROSSA	N/C	N/C	17,20 KG	R\$ 14,00	R\$ 240,80
0026	04.05 FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30MPA	N/C	N/C	6,60 M³	R\$ 850,00	R\$ 5.610,00
0027	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA	N/C	N/C	30,50 M²	R\$ 80,00	R\$ 2.440,00
0028	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENT TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	N/C	N/C	31,86 M²	R\$ 39,00	R\$ 1.242,54
0029	COBERTURA COM TELHA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 COBERTURA COM TELHA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA: 0.50 MM, PINTURA COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIO DE FIXACAO -SANTO ANDRE, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	31,86 M²	R\$ 110,00	R\$ 3.504,60
0030	ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19 CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8, PREPARO COM BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)	N/C	N/C	111,20 M²	R\$ 60,00	R\$ 6.672,00
0031	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM.	N/C	N/C	222,40 M²	R\$ 75,01	R\$ 16.682,22
0032	REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO , COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO REGULARIZACAO DE BASE PARA REVESTIMENTO CERAMICO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:5, ESPESSURA: 3 CM	N/C	N/C	35,68 M²	R\$ 30,01	R\$ 1.070,76



0033	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM	N/C	N/C	35,68 M²	R\$ 160,00	R\$ 5.708,80
0034	PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO PORCELANATO NATURAL RETIFICADO, ACABAMENTO ACETINADO, DIM. 60X60CM, REF. PLATINA NA ELIANE/EQUIV, UTILIZANDO DUPLA COLAGEM DE ARGAMASSA COLANTE PARA PORCELANATO TIPO ACIII E REJUNTE E REJUNTE 3MM PARA PORCELANATO.	N/C	N/C	69,89 M²	R\$ 190,00	R\$ 13.279,10
0035	FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO FORRO DE GESSO ACABAMENTO TIPO LISO	N/C	N/C	13,03 M²	R\$ 60,00	R\$ 781,80
0036	7.2 Pintura sobre paredes e forros, aplicacao manual, com duas demaos PINTURA SOBRE PAREDES E FORROS, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, ACABAMENTO FOSCO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX	N/C	N/C	122,98 M²	R\$ 30,00	R\$ 3.689,40
0037	VERGA/ CONTRAVERGA RETA DE CONCRETO VERGA/CONTRAVERGA CURVA DE CONCRETO ARMADO 10 X 5 CM, FCK = 15 MPA, INCLUSIVE FORMA, ARMACAO E DESFORMA, COMPRIMENTO INFERIOR A 2.0 METROS.	N/C	N/C	13,20 M	R\$ 75,00	R\$ 990,00
0038	PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO PORTA DE ABRIR TIPO VENEZIANA EM ALUMINIO ANODIZADO, LINHA 25, COMPLETA, INCL. PUXADOR COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO	N/C	N/C	8,47 M²	R\$ 1.200,00	R\$ 10.164,00
0039	BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL BASCULA PARA VIDRO EM ALUMINIO ANODIZADO COR NATURAL, LINHA 25, COMPLETA, COM TRANCA, CAIXILHO, ALIZAR E CONTRAMARCO, EXCLUSIVE VIDRO	N/C	N/C	2,56 M²	R\$ 800,00	R\$ 2.048,00
0040	VIDRO FANTASIA MINI BOREAL 4MM VIDRO FANTASIA MINI-BOREAL, COM 4 MM DE ESPESSURA	N/C	N/C	2,56 M²	R\$ 400,00	R\$ 1.024,00
0041	ESCALADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO ESCADA TIPO MARINHEIRO DE TUBO DE FERRO 1 E 3/4, COM H=4.20M, PARA ACESSO A CAIXA DAGUA, INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTETICO, CONFORME DETALHE EM PROJETO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
0042	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM.	N/C	N/C	3,20 M	R\$ 90,00	R\$ 288,00
0043	PEITORIL DE MARMORE BRANCO COM LARGURA 40 CM E ESP. 3CM PEITORIL DE MARMORE BRANCO COM LARGURA 40 CM E ESP. 3CM	N/C	N/C	8,82 M	R\$ 170,00	R\$ 1.499,40



0044	RETIRADA MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO MANUAL DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	N/C	N/C	33,00 M²	R\$ 20,00	R\$ 660,00
0045	Escavacao mecanica em material de 1a. Categoria ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	N/C	N/C	2,50 M³	R\$ 20,00	R\$ 50,00
0046	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	N/C	N/C	0,52 KG	R\$ 800,00	R\$ 416,00
0047	FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM FORMA DE CHAPA COMPENSADA RESINADA 12MM, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 3 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	N/C	N/C	59,80 M²	R\$ 110,00	R\$ 6.578,00
0048	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAM. DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	N/C	N/C	127,80 KG	R\$ 14,00	R\$ 1.789,20
0049	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA DE ARMADURA DE CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	N/C	N/C	261,30 M²	R\$ 13,00	R\$ 3.396,90
0050	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO LANCAMENTO MANUAL PARA INFRA-ESTRUTURA (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	N/C	N/C	7,90 M³	R\$ 850,00	R\$ 6.715,00
0051	PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM IGOLFLEX OU EQUIVALENTE A 3 DEMAOS	N/C	N/C	59,80 KG	R\$ 50,00	R\$ 2.990,00
0052	ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM ARGILA ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)	N/C	N/C	11,88 M³	R\$ 220,00	R\$ 2.613,60
0053	ESTRUTURA METALICA COM ACO ASTM A-572 ESTRUTURA METALICA, COM ACO ASTM A-572, PARA ESTRUTURA DE EDIFICACOES, PILARES, VIGAS PRINCIPAIS E SECUNDARIAS, ESCADAS, PATAMARES E CHAPAS DAS BASES DA FUNDACAO, PERDAS E PINTURA DE TRATAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS PARALIGACOES E FIXACOES E MONTAGEM 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI10%-PERDAS	N/C	N/C	2.573,67 KG	R\$ 46,00	R\$ 118.388,82



0054	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENT TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OUTERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	N/C	N/C	33,00 M²	R\$ 39,00	R\$ 1.287,00
0055	COBERTURA COM TELHA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40 COBERTURA COM TELHA EM ACO GALVALUME TRAPEZOIDAL 40, ESPESSURA: 0.50 MM, PINTURA COR BRANCA NAS DUAS FACES, INCLUSIVE ACESSORIO DE FIXACAO -SANTO ANDRE, ETERNIT, METFORM OU EQUIVALENTE.	N/C	N/C	33,00 M²	R\$ 110,00	R\$ 3.630,00
0056	ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19 CM, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO ALVENARIA DE VEDACAO COM BLOCOS CERAMICOS FURADOS 9X19X19CM, ASSENTADOS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA NO TRACO 1:0.5:8, PREPARO COM BETONEIRA, JUNTAS 10MM E ESP. DAS PAREDES S/REVESTIMENTO, 9CM (BLOCO COMPRADO NA FABRICA, POSTO OBRA)	N/C	N/C	2,20 M²	R\$ 60,00	R\$ 132,00
0057	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM	N/C	N/C	4,40 M²	R\$ 75,00	R\$ 330,00
0058	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM J PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM.	N/C	N/C	33,00 M²	R\$ 160,00	R\$ 5.280,00
0059	PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO PINTURA SOBRE METAL, APLICACAO MANUAL, COM DUAS DEMAOS DE TINTA ESMALTE SINTETICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO	N/C	N/C	53,00 M²	R\$ 60,00	R\$ 3.180,00
0060	PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO PINTURA SOBRE CONCRETO OU BLOCOS DE CONCRETO, APLICACAO MANUAL, COM TRES DEMAOS DE TINTA LATEX ACRILICO PREMIUM, REFERENCIA SUVINIL, CORAL E METALATEX, INCLUSIVE UMA DEMAOS DE LIQUIDO SELADOR ACRILICO, REFERENCIA SUVINIL, CORAL OU METALATEX OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	4,40 M²	R\$ 35,00	R\$ 154,00
0061	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 32MM (1), INCLUSIVE CONEXOES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN 32MM (1), INCLUSIVE CONEXOES	N/C	N/C	3,11 UN	R\$ 30,00	R\$ 93,30



0062	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRROM, DN 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARRROM, DN 25MM (3/4), INCLUSIVE CONEXOES	N/C	N/C	13,87 M	R\$ 20,00	R\$ 277,40
0063	Reservatorio de polietileno de 1000L, inclusive peça de madeira 6x16cm para apoio, exclusive flanges RESERVATORIO DE POLIETILENO DE 1000L, INCLUSIVE PEÇA DE MADEIRA 6X16CM PARA APOIO, EXCLUSIVE FLANGES E TORNEIRA DE BOIA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
0064	TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1 (25MM) TORNEIRA DE BOIA DE PVC, DIAM. 1 (25MM)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 150,00	R\$ 150,00
0065	ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA, DIAMETRO 32MM X 1 ADAPTADOR DE PVC SOLDAVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA DAGUA, DIAMETRO 32MM X 1 U	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 40,00	R\$ 40,00
0066	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA DIAM. 25MM (1), MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 200,00	R\$ 800,00
0067	REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 1 (25MM) REGISTRO DE GAVETA BRUTO ABNT DIAMETRO 1 (25MM) - DOCOL, DECA OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 119,99	R\$ 119,99
0068	BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM BANCADA DE GRANITO COM ESPESSURA DE 2 CM	N/C	N/C	5,00 M²	R\$ 600,00	R\$ 3.000,00
0069	CUBA EM AÇO NO 02(DIM.560X340X150)MM CUBA EM AÇO INOX NO 02(DIM.560X340X150)MM, MARCAS DE REFERENCIA FRANKE, STRAKE, TRAMONTINA, INCLUSIVE VALVULA DE METAL 3/2 E SIFAO CROMADO 1 X 1/2, EXCL. TORNEIRA	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
0070	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR REDONDA 36CM CUBA DE LOUCA BRANCA DE EMBUTIR REDONDA, 36CM - L-41 DECA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE VALVULA DE SAIDA CROMADA 1, SIFAO EM METALICO TIPO COPO CROMADO 1 X 1/2 E ENGATE FLEXIVEL TRANCADO INOX 1/2 X 30CM, EXCLUSIVE TORNEIRA	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 400,00	R\$ 800,00
0071	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE PAREDE SISTEMA ANTIVANDALISMO BIOPRESS 1182-AV-BIO-140 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE PAREDE SISTEMA ANTIVANDALISMO BIOPRESS 1182-AV-BIO-140 FABRIMAR OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 600,00	R\$ 600,00
0072	PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM PONTO DE TORNEIRA DE JARDIM (PARA PRACAS)	N/C	N/C	1,00 PT	R\$ 500,00	R\$ 500,00
0073	TORNEIRA PARA USO GERAL 1130 TRIO - DOCOL OU EQUIVALENTE TORNEIRA PARA USO GERAL 1130 TRIO - DOCOL OU EQUIVALENTE1	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 250,00	R\$ 250,00
0074	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 100MM (4), INCLUSIVE CONEXOES	N/C	N/C	4,43 M	R\$ 90,00	R\$ 398,70



0075	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 50MM (2) TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 50MM (2), INCLUSIVE CONEXOES	N/C	N/C	4,77 M	R\$ 50,00	R\$ 238,50
0076	TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO PARA ESGOTO 40MM TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL BRANCO, PARA ESGOTO, SERIE NORMAL, DIAMETRO 40MM (1 1/2), INCLUSIVE CONEXOES	N/C	N/C	2,00 M	R\$ 39,99	R\$ 79,98
0077	PONTO PARA RALO SIFONADO PONTO PARA RALO SIFONADO, INCLUSIVE RALO SIFONADO 100 X 40 MM C/ GRELHA EM ACO INOX	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 170,00	R\$ 510,00
0078	BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA BACIA SANITARIA DE LOUCA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA E VALVULA DE ACIONAMENTO SIMPLES - IZY - DECA, CELITE OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO, TUBO DE LIGACAO METAL CROMADO COM CANOPLA, ENGATE FLEXIVEL TRANCADO INOX 1/2 X 30CM, ANEL DE VEDACAO E PARAFUSOS PARA FIXACAO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 900,00	R\$ 900,00
0079	DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195 DUCHA MANUAL ACQUA JET , LINHA AQUARIUS, COM REGISTRO REF.C 2195, MARCAS DE REFERENCIA FABRIMAR, DECA OU DOCOL	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 400,00	R\$ 400,00
0080	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMAX=1M CAIXA DE GORDURA ESPECIAL DE ALV. BLOCO CONCR. 9X19X39CM, DIM.60X60CM E HMAX=1M, COM TAMPA EM CONCR.ESP.5CM, LASTRO CONCR.ESP.10CM, REVESTIDA INTERN. C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEAB, ESCAVACAO, REATERRO E PAREDE INTERNA EM CONCR.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
0081	CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA CAIXA DE INSPECAO EM ALV. BLOCO CONCRETO 9X19X39CM, DIM. 60X60CM E HMAX=1M, C/ TAMPA DE FERRO FUNDIDO 40X40CM, LASTRO DE CONCRETO ESP.10CM, REVEST. INTERNO C/ CHAPISCO E REBOCO IMPERMEABILIZ, INCL. ESCAVACAO, REATERRO E ENCHIMENTO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
0082	FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAMETRO 1,20 M, ALTURA UTIL DE 1.70M FOSSA SEPTICA DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAMETRO 1.20 M, ALTURA UTIL DE 1.70M, COMPLETA, INCLUINDO TAMPA C/VISITA DE 60CM, CONCRETO P/FUNDO ESP.10 CM, E TUBO PARA LIGACAO AO FILTRO	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
0083	FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAM. 2.0M, HUTIL 2.0M FILTRO ANAEROBIO DE ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO, DIAM. 2.0M, HUTIL 2.0M, COMPL., INCL. TAMPA C/VISITA 60CM, CONCRETO P/ FUNDO ESP. 10CM, ESCAVACAO, BRITA 4 E TUBULACAO DE SAIDA ESGOTO 150MM, CONF. PROJ.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00



0084	SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRACAO: 21,3 M2 (PARA 8CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 6.000,01	R\$ 6.000,01
0085	PADRAO ENTRADA DAGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1 - PADRAO 2B DA CESAN PADRAO ENTRADA DAGUA COM CAIXA ENTERRADA PARA HIDROMETRO COM DIAMETRO DE 1 - PADRAO 2B DA CESAN. CAIXA EM ALVENARIA 60X80X40CM E COM TAMPA ARTICULADA DE FERRO FUNDIDO, REGISTRO E CONEXOES PARA INSTALACAO DE HIDROMETRO. CONFERIR DETALHE	N/C	N/C	1,00 M	R\$ 1.001,62	R\$ 1.001,62
0086	CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90OC 2,5MM2 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90OC 2,5MM2	N/C	N/C	600,00 M	R\$ 9,99	R\$ 5.994,00
0087	CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90OC 10,0MM2 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90OC 10,0MM2	N/C	N/C	100,00 M	R\$ 20,01	R\$ 2.001,00
0088	CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90OC/35,0MM2 CABO DE COBRE TERMOPLASTICO (PVC) FLEXIVEL ISOLADO 0,60/1KV, ANTICHAMA, HEPR 90OC 35,0MM2	N/C	N/C	50,00 M	R\$ 49,99	R\$ 2.499,50
0089	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 3/4, AMARELO/TIGREFLEX OU EQUIVALENTE ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 3/4, AMARELO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	50,00 M	R\$ 8,00	R\$ 400,00
0090	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 1, AMARELO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE 3 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO DIAMETRO 1, AMARELO TIGREFLEX OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	150,00 M	R\$ 9,99	R\$ 1.498,50
0091	PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, TRIFASICO, ENTRADA AEREA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 15001 ATE 26000W - 220/127V	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 4.200,01	R\$ 4.200,01
0092	CONJUNTO CAIXA TERMOPLASTICA PARA MEDIDOR PADRAO ESCELSA MONOFASICO CONJUNTO CAIXA TERMOPLASTICA PARA MEDIDOR PADRAO ESCELSA MONOFASICO COM TAMPA TRANSPARENTE EM POLICARBONATO P-980-009 INCLUSIVE CAIXA PARA DISJUNTOR MONOF P-940- 003 PADRAO ESCELSA	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 200,00	R\$ 400,00
0093	TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MODULOS) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V TOMADA PADRAO BRASILEIRO LINHA BRANCA, NBR 14136 (1 MODULOS) - 2 POLOS + TERRA 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE E PLACA 4X2	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 45,00	R\$ 900,00



0094	INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2 INTERRUPTOR DE UMA TECLA SIMPLES 10A/250V, COM PLACA 4X2	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 35,00	R\$ 140,00
0095	CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX 4X2 CAIXA DE EMBUTIR MARCA DE REFERENCIA TIGREFLEX, 4X2	N/C	N/C	24,00 UN	R\$ 10,01	R\$ 240,24
0096	CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA CAIXA DE PASSAGEM 150X150X80MM, CHAPA 18, COM TAMPA PARAFUSADA	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 80,00	R\$ 640,00
0097	18.3.14 CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	9,00 M	R\$ 25,00	R\$ 225,00
0098	LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA LUMINARIA EMBUTIR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR, ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 18W TEMP. DE COR 5000K C/ 1,20M - REF. CE232AL-N - AMES, 6025 - LUMAVI -LDEF 2X32W - LUMILUZ OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 210,00	R\$ 840,00
0099	LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZ LUMINARIA SOBREPOR COMPL., CORPO CH. ACO PINTADA BRANCA, REFLETOR ALETAS PARABOLICAS ALUM.ALTA PUREZA E REFLETANCIA INCLUSIVE 2 LAMPADAS LED T8 20W TEMP. DE COR 5000K BIVOLT C/ 1,20M - REF. CS232AL-N - AMES, 2447 - LUMAVI OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00
0100	POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES POSTE DE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES, ENGASTAMENTO SIMPLESCOM 1 M DE SOLO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 2.899,99	R\$ 20.299,93
0101	ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 1.1/2 ELETRODUTO PEAD PAREDE SIMPLES, CORRUGADO, COR PRETA, DIAMETRO 1.1/2, REFERENCIA KANAFLEX, PLASTIBRAS OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	150,00 M	R\$ 30,00	R\$ 4.500,00
0102	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA, DE EMBUTIR, COM 32 DIVISOES MODULARES, COM BARRAMENTO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 900,02	R\$ 1.800,04
0103	RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2025	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 39,99	R\$ 39,99
0104	ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA, DIAMETRO 1, REF. TEL-095 ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA, DIAMETRO 1, REF. TEL-095, MARCA DE REFERENCIA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	10,00 UN	R\$ 8,99	R\$ 89,90



0105	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 30,05	R\$ 270,45
0106	MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA MINI-DISJUNTOR MONOPOLAR 63A, CURVA C, 5KA, 127/220VCA, REFERENCIA SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE.	N/C	N/C	2,00 M²	R\$ 35,01	R\$ 70,02
0107	EXAUSTOR EOLICO 24- 600MM EXAUSTOR EOLICO 24- 600mm - ALETAS EM DURALUMINIO BRILHANTE	N/C	N/C	1,00 M²	R\$ 799,99	R\$ 799,99
0108	CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM DIMENSOES DE 30X30X60CM CAIXA DE INSPECAO DE ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10 FUROS 10X20X20CM DIMENSOES DE 30X30X60CM, COM REVESTIMENTO INTERNO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 207,30	R\$ 1.036,50
0109	DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, 40KA, 275VCA DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO (DPS) BIPOLAR, 40KA, 275VCA, REFERENCIA SIEMENS, STECK, CLAMPER OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 130,01	R\$ 520,04
0110	PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM J PISO ARGAMASSA ALTA RESISTENCIA TIPO GRANILITE OU EQUIV DE QUALIDADE COMPROVADA, ESP DE 10MM, COM JUNTAS PLASTICA EM QUADROS DE 1M, NA COR NATURAL, COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE MECANIZADO, INCLUSIVE REGULARIZACAO E=3.0CM	N/C	N/C	595,09 M²	R\$ 160,00	R\$ 95.214,40
0111	MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10x20x20cmm MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10x20x20cmm, h =0.60cm, PARA FECHAMENTO DE QUADRA, COM PILARETES DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A CADA 3m, INCLUSIVE CHAPISCO	N/C	N/C	19,80 M²	R\$ 240,00	R\$ 4.752,00
0112	PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO PEITORIL DE GRANITO CINZA POLIDO, 15 CM, ESP. 3CM	N/C	N/C	33,00 M	R\$ 90,00	R\$ 2.970,00
0113	INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, INSTALACAO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MACARANDUBA, ANGELIM OUEQUIVALENTE DA REGIAO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DECONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	N/C	N/C	52,50 M²	R\$ 378,26	R\$ 19.858,65
0114	ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2 REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO ALAMBRADO C/ TELA LOSANGULAR DE ARAME FIO 12 MALHA 2 REVEST. EM PVC COM TUBO DE FERRO GALVANIZADO VERTICAL DE 2 1/2 E HORIZONTAL DE 1 INCL. PORTAO, PINTADOS COM ESMALTE SOBRE FUNDO ANTICORROSIVO	N/C	N/C	27,38 M²	R\$ 272,52	R\$ 7.461,60



0115	MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10x20x20cmm MURETA EM ALVENARIA DE BLOCOS CERAMICOS 10X20X20CMM, H=0.60CM, PARA FECHAMENTO DE QUADRA, COM PILARETES DE TRAVAMENTO EM CONCRETO ARMADO A CADA 3M, INCLUSIVE CHAPISCO	N/C	N/C	20,53 M³	R\$ 240,00	R\$ 4.927,20
0116	REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6 REBOCO TIPO PAULISTA DE ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA CH1 E AREIA LAVADA TRACO 1:0.5:6, ESPESSURA 25 MM	N/C	N/C	80,66 M²	R\$ 75,01	R\$ 6.050,31
0117	TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023	N/C	N/C	80,66 M²	R\$ 19,00	R\$ 1.532,54
0118	RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET) RETIRADA MANUAL CUIDADOSA DE BLOCOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BLOKRET), INCLUSIVE LIMPEZA E EMPILHAMENTO PARA REAPROVEITAMENTO	N/C	N/C	60,00 M³	R\$ 20,00	R\$ 1.200,00
0119	ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CAT. ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	N/C	N/C	30,00 M³	R\$ 20,00	R\$ 600,00
0120	ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM AREIA ATERRO MANUAL PARA REGULARIZACAO DO TERRENO EM AREIA, INCLUSIVE ADENSAMENTO HIDRAULICO E FORNECIMENTO DO MATERIAL (MAXIMO DE 100M3)	N/C	N/C	27,00 M³	R\$ 220,00	R\$ 5.940,00
0121	INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 1.599,19	R\$ 6.396,76
0122	INSTALACAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO INSTALACAO DE BANCO METALICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	N/C	N/C	9,00 UN	R\$ 1.444,39	R\$ 12.999,51
0123	BRINQUEDO - BALANCO DUPLO, MODELO M117 BRINQUEDO - BALANCO DUPLO, MODELO M117, DA LUDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 2.515,09	R\$ 2.515,09
0124	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCORREGADOR MEDIO METALICO PARAPARQUE INFANTIL FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESCORREGADOR MEDIO METALICO PARAPARQUE INFANTIL, FIXADO COM CONCRETO NAO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE ESCAVACAO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.998,99	R\$ 1.998,99



0125	BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2 NA HORIZONTAL E D=1 1/2 NA VERTICAL BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2 NA HORIZONTAL E D=1 1/2 NA VERTICAL. DIM:1,54X1,54X2,04M, REF: SERGIPARK OU SIMILAR	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 4.959,64	R\$ 4.959,64
0126	BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119 BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LUDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.999,09	R\$ 3.998,18
0127	INSTALACAO DE SURF INSTALACAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DEGINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI.INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 3.489,04	R\$ 6.978,08
0128	INSTALACAO DE PRESSAO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO INSTALACAO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DEGINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI.INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 4.073,90	R\$ 4.073,90
0129	INSTALACAO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO INSTALACAO DE ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE /ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETOEXISTENTE. AF_10/2021	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 3.164,09	R\$ 3.164,09
0130	INSTALACAO DE ESQUI TRIPLA INSTALACAO DE ESQUI TRIPLA, EM TUBO DE ACO CARBONO - EQUIPAMENTODE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEI	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 6.514,09	R\$ 6.514,09
0131	INSTALACAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, INSTALACAO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00M X 1,00M, EMTUBO DE ACO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DATERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE.AF_10/2021	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.965,55	R\$ 3.931,10
0132	EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETOMOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO. AF_08/2022	N/C	N/C	187,95 M²	R\$ 99,99	R\$ 18.793,12
0133	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO (TATIL DE ALERTA), VERMELHO FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO PASTILHADO (TATIL DE ALERTA), VERMELHO, DIM. 20X20 CM, ESP. 1.5CM, ASSENTADO COM PASTA DE CIMENTO COLANTE AC-1, EXCLUSIVE REGULARIZACAO E LASTRO	N/C	N/C	112,90 M²	R\$ 92,50	R\$ 10.443,25



0134	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA PRE EXISTENTE RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALCADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024	N/C	N/C	21,00 M²	R\$ 250,00	R\$ 5.250,00
0135	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_07/2024	N/C	N/C	5,00 UN	R\$ 190,00	R\$ 950,00
0136	LIMPEZA GERAL DE OBRAS - QUADRAS, PRACAS E JARDINS LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)	N/C	N/C	717,42 M²	R\$ 1,00	R\$ 717,42
TOTAL DO LOTE						R\$ 669.899,66
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 669.899,66

Valor Total: R\$ 669.899,66

