

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Esportes
Concorrência por Menor Preço - 000002/2026

THAIRO DOS REIS PANDOLFI ENGENHARIA E SERVICOS - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 41.666.993/0001-12 - Endereço: Rua Jaci Garrido de Souza - CEP: 29907240 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99717-1987

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E ALAMBRADO DA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NO DISTRITO DE ITAUNINHAS EM SÃO MATEUS.					
	0001	Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão DER	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 301,01	R\$ 2.408,08
	0002	TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 1.2 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024	N/C	N/C	57,20 M²	R\$ 96,12	R\$ 5.498,06
	0003	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifas., cabo de ligação ate barracões, quadro de distr Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifas., cabo de ligação ate barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessario), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	N/C	N/C	20,00 M	R\$ 512,61	R\$ 10.252,20
	0004	Rede de água com padrão de entrada da água diam. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões par Rede de água com padrão de entrada da água diam. 3/4, conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização).	N/C	N/C	25,00 M	R\$ 58,14	R\$ 1.453,50
	0005	Locação de obra com gabarito de madeira 1.5	N/C	N/C	124,10 M	R\$ 11,34	R\$ 1.407,29
	0006	Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), Aluguel mensal container para escritório, dim. 6.00x2.40m, c/ banheiro (vaso+lavat+chuveiro e basc), incl. porta, 2 janelas, abert p/ ar cond., 2 pt iluminação, 2 tom. elet. e 1 tom.telef. Isolam.termico(teto e paredes), piso em comp. Naval, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	N/C	N/C	4,00 MEA	R\$ 1.255,36	R\$ 5.021,44
	0007	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorio Aluguel mensal container sanitário, incl porta, basc, 2 ptos luz, 1 pto aterram., 3vasos, 3lavatorios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação.	N/C	N/C	4,00 MEA	R\$ 1.275,78	R\$ 5.103,12
	0008	Mobilização e desmobilização de container locado para barracão de obra	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.701,86	R\$ 3.403,72
	0009	ADMINISTRAÇÃO COBERTURA DE QUADRA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 36.852,94	R\$ 36.852,94
	0010	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME ESCAVACAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAMEOU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA(INCLUINDO ESCAVACAO PARA COLOCACAO DEFORMAS). AF_01/2024	N/C	N/C	33,13 M²	R\$ 60,41	R\$ 2.001,38



0011	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURAMAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	N/C	N/C	22,08 M²	R\$ 3,87	R\$ 85,45
0012	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA REATERRO MECANIZADO DE VALA COMRETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBADA RETRO: 0,26 M3/POTENCIA: 88 HP). LARGURA 0,8A 1,5 M. PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO(SEM SUBSTITUICAO) DE 1A CATEGORIA ECOMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.AF_08/2023	N/C	N/C	19,22 M²	R\$ 15,04	R\$ 289,07
0013	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDOESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,CONCRETO LANCADO POR CAMINHAO BETONEIRA(EXCLUSIVE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO).AF_01/2020_PA	N/C	N/C	220,00 M	R\$ 71,12	R\$ 15.646,40
0014	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EMBLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	N/C	N/C	22,08 M²	R\$ 42,95	R\$ 948,34
0015	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCOS FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DEFORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EMMADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES.AF_01/2024	N/C	N/C	63,00 M²	R\$ 93,39	R\$ 5.883,57
0016	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	28,81 KG	R\$ 21,24	R\$ 611,92
0017	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	169,06 KG	R\$ 19,05	R\$ 3.220,59
0018	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	168,26 KG	R\$ 16,66	R\$ 2.803,21
0019	ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGABALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO ACOCA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	75,88 KG	R\$ 12,81	R\$ 972,02
0020	ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5MM - MONTAGEM. AF_01/2024	N/C	N/C	28,33 KG	R\$ 23,71	R\$ 671,70
0021	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OUVIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.AF_01/2024	N/C	N/C	13,91 M²	R\$ 864,84	R\$ 12.029,92



0022	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURASSIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	138,13 M²	R\$ 60,05	R\$ 8.294,71
0023	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	N/C	N/C	144,31 KG	R\$ 15,60	R\$ 2.251,24
0024	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	N/C	N/C	260,62 KG	R\$ 13,03	R\$ 3.395,88
0025	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ACO CA-50 DE 12,5 MM ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	N/C	N/C	431,42 KG	R\$ 10,95	R\$ 4.724,05
0026	ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA ACO CA-60 DE 5,0 MM ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURACONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	N/C	N/C	161,67 KG	R\$ 16,63	R\$ 2.688,57
0027	24.3.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 24.3.1.3 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	N/C	N/C	10,91 M²	R\$ 783,27	R\$ 8.545,48
0028	4.2.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURASSIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18UTILIZACOES. AF_09/2020	N/C	N/C	37,64 M²	R\$ 60,05	R\$ 2.260,28
0029	4.2.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	N/C	N/C	59,09 KG	R\$ 14,59	R\$ 862,12
0030	4.2.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADOUTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.AF_06/2022	N/C	N/C	34,26 KG	R\$ 16,63	R\$ 569,74



0031	4.2.4 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS OU NERVURADAS COM USODE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO EACABAMENTO. AF_02/2022_PS	N/C	N/C	2,39 M²	R\$ 782,95	R\$ 1.871,25
0032	4.3.1 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DEVIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COMINCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	N/C	N/C	14.660,95 KG	R\$ 11,73	R\$ 171.972,94
0033	5.1 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	N/C	N/C	58,81 M²	R\$ 64,83	R\$ 3.812,65
0034	5.2 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	N/C	N/C	615,88 M²	R\$ 70,79	R\$ 43.598,15
0035	5.3 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DEACO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DEFIXACAO EICAMENTO. AF_07/2019	N/C	N/C	26,08 M	R\$ 156,34	R\$ 4.077,35
0036	5.4 CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE ACO CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 -3/16 X 1 X 1	N/C	N/C	32,60 M	R\$ 127,85	R\$ 4.167,91
0037	5.5 CANTONEIRA ABAS IGUAIS DE FERRO ASTM A-36 - TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	N/C	N/C	273,80 M	R\$ 15,76	R\$ 4.315,09
0038	5.6 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	N/C	N/C	508,05 M²	R\$ 70,79	R\$ 35.964,86
0039	6.1 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MASSA UNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADA COMEQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEMENTALISCAS. AF_03/2024	N/C	N/C	181,78 M²	R\$ 25,70	R\$ 4.671,75
0040	6.2 FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10MM FECHAMENTO EM PLACA CIMENTICIA, ESPESSURA 10 MM	N/C	N/C	69,86 M²	R\$ 99,09	R\$ 6.922,43
0041	7.1 Pintura com tinta esmalte sintetico Suviniil, Coral ou Melaatex Pintura com tinta esmalte sintetico Suviniil, Coral ou Metalatex a duas demaos, inclusive fundo anti corrosivo auma demao, em metal.	N/C	N/C	69,86 M²	R\$ 27,16	R\$ 1.897,40
0042	7.2 Pintura sobre paredes e forros, aplicacao manual. com duas demaos Pintura sobre paredes e forros, aplicacao manual, comduas demaos de tinta latex acrilico premium, acabamentofosco, referencia Suviniil, Coral e Metalatex, inclusive umademaio de liquido selador acrilico, referencia Suviniil, Coralou Metalatex	N/C	N/C	181,78 M²	R\$ 24,22	R\$ 4.402,71



0043	7.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADASOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_PE	N/C	N/C	615,88 M²	R\$ 63,43	R\$ 39.065,27
0044	7.8 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO EACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFILMETALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO),AF_01/2020	N/C	N/C	16,36 M²	R\$ 17,86	R\$ 292,19
0045	8.1 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	54,00 M	R\$ 43,68	R\$ 2.358,72
0046	8.2 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	12,00 M	R\$ 90,44	R\$ 1.085,28
0047	8.3 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORESVERTICAIS DE AGUASPLUVIAIS. AF_06/2022	N/C	N/C	9,00 M	R\$ 43,68	R\$ 393,12
0048	8.4 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	18,00 UN	R\$ 34,33	R\$ 617,94
0049	8.5 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDOE INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMALDE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022	N/C	N/C	24,00 UN	R\$ 33,22	R\$ 797,28
0050	8.6 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100X100MM JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO EINSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.AF_06/2022	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 100,25	R\$ 200,50
0051	8.7 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO,DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDEDE ESGOTO. AF_12/2020	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 708,54	R\$ 5.668,32
0052	9.1.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPADE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COMBARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORESDIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 426,02	R\$ 426,02
0053	9.1.2 CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICO DE EMBUTIR CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR MONOFASICODE EMBUTIR - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 167,02	R\$ 167,02



0054	9.1.3 QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA PARA 1MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 117,82	R\$ 117,82
0055	9.2.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 12,40	R\$ 74,40
0056	9.2.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTENOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_10/2020	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 12,40	R\$ 12,40
0057	9.3.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADOEM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023_PA	N/C	N/C	93,20 M	R\$ 20,56	R\$ 1.916,19
0058	9.3.2 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1/4) ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (11/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EMPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	N/C	N/C	36,20 M	R\$ 25,64	R\$ 928,17
0059	9.3.3 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADAEM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	N/C	N/C	81,00 UN	R\$ 15,67	R\$ 1.269,27
0060	9.3.4 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO EINSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 20,61	R\$ 82,44
0061	9.3.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40MM CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOSTERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 31,76	R\$ 31,76
0062	9.3.6 CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METALICA, INSTALADA EM LAJE CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METALICA, INSTALADAEM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_03/2023	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 19,07	R\$ 19,07
0063	9.3.7 CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DEEMBUTIR, EM PVC CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DEEMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA,DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 55,32	R\$ 55,32
0064	9.4.1 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAM#50/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAM#50/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	394,40 M	R\$ 5,24	R\$ 2.066,66



0065	9.5.1 CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25MM CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE -FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022	N/C	N/C	20,00 UN	R\$ 28,59	R\$ 571,80
0066	9.5.2 REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200W REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALCA, COM LAMPADA LED DE 200 W	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 158,07	R\$ 2.529,12
0067	10.1 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_08/2023	N/C	N/C	16,00 UN	R\$ 84,45	R\$ 1.351,20
0068	10.2 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	215,00 M	R\$ 106,31	R\$ 22.856,65
0069	10.3 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3M CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =0,3 M. AF_12/2020	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 59,81	R\$ 239,24
0070	10.4 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DACORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.AF_08/2023	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 32,28	R\$ 419,64
0071	10.5 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 E CABOS DE 10 A 50 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARASPD, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4 ECABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 23,71	R\$ 308,23
0072	10.6 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 E CABOS DE 10 A 50 MM2 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARASPD, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 ECABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	13,00 UN	R\$ 19,85	R\$ 258,05
0073	11.1 LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO COM PANO UMIDO. AF_04/2019	N/C	N/C	771,51 M²	R\$ 2,65	R\$ 2.044,50
0074	11.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	N/C	N/C	6,00 M²	R\$ 479,22	R\$ 2.875,32

TOTAL DO LOTE

R\$ 528.929,39

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 528.929,39

Valor Total: R\$ 528.929,39

