

VENCEDORES DO PROCESSO

Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus

Fundo Municipal de Assistência Social de São Mateus

Concorrência por Menor Preço - 000002/2026

CONSTRUTORA DGF EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 19.213.619/0001-02 -

Endereço: Antonio dias Pereira - CEP: 29785000 - UF: ES - Município: Vila Valério - Telefone: (27)

99937-9190

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOPRACA NO RESIDENCIAL SOLAR, BAIRRO AROEIRA, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.					
	0001	Aluguel mensal container para vestiário Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	N/C	N/C	1,00 MEA	R\$ 664,38	R\$ 664,38
	0002	Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt Aluguel mensal container para almoxarifado, incl. porta, 2 janelas, 1 pt iluminação, Isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação.	N/C	N/C	1,00 MEA	R\$ 953,75	R\$ 953,75
	0003	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER LOCADO PARA BARRACA DE OBRA	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.040,11	R\$ 2.080,22
	0004	Fechamento com tela tapume/cerquite laranja, H=1,20 m, fixada em poste de madeira a cada 3,00 m	N/C	N/C	100,00 M	R\$ 23,25	R\$ 2.325,00
	0005	Locação Mensal de Banheiro Portátil Hidráulico p/ Canteiro de Obras Locação Mensal de Banheiro Portátil Hidráulico p/ Canteiro de Obras conf. NR18, 24 e 31 - 03 manutenções semanais *caixa d'água, vaso sanitário c/ descarga, lavatório, mictório, porta papel higiênico com toalha e sabonete líquido, cap. Dejetos min. 600L, sistema de interligação a rede pública de esgoto), inclusive mobilização e desmobilização	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.708,40	R\$ 3.416,80
	0006	Canaleta no piso em concreto simples, impermeabilizado Canaleta no piso em concreto simples, impermeabilizado, com dimensões internas de 15 cm de largura x 15 cm de altura (média) e grelha de ferro fundido conforme projeto ou similar	N/C	N/C	18,20 M	R\$ 300,11	R\$ 5.462,00
	0007	Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com Tubo PVC rígido para esgoto no diâmetro de 150mm incluindo escavação e aterro com areia	N/C	N/C	2,00 M	R\$ 167,01	R\$ 334,02
	0008	Caixa de areia em alv. De bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmax=1m Caixa de areia em alv. De bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/ tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. Int. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. Escavação e reaterro	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.200,75	R\$ 2.401,50
	0009	Fornecimento e Instalação de Portão de abrir, Nylofor ou equivalente Fornecimento e Instalação de Portão de abrir, Nylofor ou equivalente, inclusive pintura eletrostática verde	N/C	N/C	3,73 M²	R\$ 1.428,03	R\$ 5.326,55



0010	Gradil tipo Nylofor 3D paineis de H=1,53 e L=2,50, cor verde, com base chumbada	N/C	N/C	64,60 M²	R\$ 541,98	R\$ 35.011,91
0011	Portico em tubo de aço galvanizado 5 x 4,75 mm esp Portico em tubo de aço galvanizado 5 x 4,75 mm esp., com jateamento padrao e pintura epoxi, cor verde inclusive fundo com prime epoxi e placa em acm branco de 140x45x4 cm, conf. Det. Proj.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 7.840,53	R\$ 7.840,53
0012	Execucao de juntas de dilatacao em quadros de 3x3 m com corte de serra diamantada Execucao de juntas de dilatacao em quadros de 3x3 m com corte de serra diamantada preenchida com selante a base de alcatrao e poliuretano conf. Proj.	N/C	N/C	276,64 M²	R\$ 36,35	R\$ 10.055,86
0013	Piso modular tipo IMPACT SOFT 50 (placas 100x100) de borracha de pneu reclado (EPDM) e=50mm Piso modular tipo IMPACT SOFT 50 (placas 100x100) de borracha de pneu reclado (EPDM) e=50mm, sobre contrapiso	N/C	N/C	276,64 M²	R\$ 452,33	R\$ 125.132,57
0014	Meio-fio de concreto pre-moldado, com dimensoes de 10x12x30x100 cm Meio-fio de concreto pre-moldado, com dimensoes de 10x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3	N/C	N/C	100,80 M²	R\$ 71,07	R\$ 7.163,86
0015	Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiacao), aplicacao manual, a tres demaos Pintura a cal de meio-fio (tipo a caiacao), aplicacao manual, a tres demaos	N/C	N/C	42,34 M²	R\$ 17,65	R\$ 747,30
0016	Fornecimento e plantio de lpe amarelo (Tabebula Chrysotticha), porte minimo H=6 m, em cava Fornecimento e plantio de lpe amarelo (Tabebula Chrysotticha), porte minimo H=6 m, em cava, inclusive terra vegetal, calcario dolomitico, adubos mineral e organico	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 953,84	R\$ 3.815,36
0017	Fornecimento e plantio de Palmeira Rabo de Raposa, porte minimo H=6 m, em cava 100x100cm Fornecimento e plantio de Palmeira Rabo de Raposa, porte minimo H=6 m, em cava 100x100cm, inclusive adubacao, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcario e estaca de madeira (tutor)	N/C	N/C	8,00 UN	R\$ 1.664,91	R\$ 13.319,28
0018	fornecimento e plantio de mini ixoria cores variadas	N/C	N/C	144,00 UN	R\$ 31,49	R\$ 4.534,56
0019	Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins) Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins)	N/C	N/C	276,64 M²	R\$ 1,86	R\$ 514,55
TOTAL DO LOTE						R\$ 231.100,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 231.100,00	

Valor Total: R\$ 231.100,00

