

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Esportes
Concorrência por Menor Preço - 000001/2026

CARLOS MAGNO PAIVA SCARDUA - SM 23 - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 08.842.136/0001-50 - Endereço: Rua Jabuticaba - CEP: 29169690 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 98815-8047

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRACA ESPORTIVA VINICIUS CAVALIERI MILERI, SITUADA NO BAIRRO GURIRI, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PLANILHAS, PROJETOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM ESTE PROCESSO.					
	0001	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,0 X 4,0 M - PADRÃO SEDURB PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2,0 X 4,0 M, PADRÃO SEDURB	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 280,00	R\$ 2.240,00
	0002	EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCALIZAÇÃO E NIVELAMENTO EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA SERVIÇOS SIMPLES DE LOCALIZAÇÃO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NÍVEL MÉDIO)	N/C	N/C	0,25 MEA	R\$ 16.000,00	R\$ 4.000,00
	0003	ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO COM PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMIN, ISOLAMENTO TÉRMICO ALUGUEL MENSAL CONTAINER PARA ALMOXARIFADO, INCL. PORTA, 2 JANELAS, 1 PT ILUMINAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO (TETO), PISO EM COMP. NAVAL PINTADO, CERT. NR18, INCL. LAUDO DESCONTAMINAÇÃO.	N/C	N/C	2,00 MEA	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00
	0004	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M. ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, INCLUINDO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO 3 VEZES POR SEMANA. MODELO LUXO, DIMENSÕES 2,31 X 1,15 X 1,15M.	N/C	N/C	6,00 MEA	R\$ 800,00	R\$ 4.800,00
	0005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER LOCADO - PARA BARRACÃO DE OBRA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER LOCADO PARA BARRACÃO DE OBRA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	0006	LOCALIZAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA. LOCALIZAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	N/C	N/C	1.764,90 M²	R\$ 12,00	R\$ 21.178,80
	0007	TAPUME COM TELHA METÁLICA. TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	N/C	N/C	188,20 M	R\$ 120,00	R\$ 22.584,00
	0008	RETIRADA DE POSTE DE AÇO - 4 A 6 M RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M	N/C	N/C	7,00 UN	R\$ 50,00	R\$ 350,00
	0009	ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	N/C	N/C	74,00 M³	R\$ 60,00	R\$ 4.440,00



0010	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100% P.N.) H=0,15M REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO (100% P.N.) H=0,15M	N/C	N/C	32,76 M²	R\$ 2,00	R\$ 65,52
0011	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5CM. AF_01/2024	N/C	N/C	15,10 M²	R\$ 42,00	R\$ 634,20
0012	FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E= 25MM, 4 UTIL FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E= 25MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024	N/C	N/C	138,60 M²	R\$ 100,00	R\$ 13.860,00
0013	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDA JA INCL) FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO FCK = 30 MPA (COM BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDONO CUSTO)	N/C	N/C	21,45 M³	R\$ 887,00	R\$ 19.026,15
0014	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAM DE 6.3 A 10.0 MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10.0 MM	N/C	N/C	817,70 KG	R\$ 14,00	R\$ 11.447,80
0015	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAM. DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	N/C	N/C	380,70 KG	R\$ 15,00	R\$ 5.710,50
0016	GALPAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO GALPAO PRE-MOLDADO DE CONCRETO ARMADO CONFORME PROJETO, 52,50 M DE COMPRIMENTO POR 33,60 M DE LARGURA, PE-DIREITO 6,00M ,PILARES A CADA 6M , COM AREA COBERTURA DE 1.764,00 M2 , 02 AGUAS COM BEIRAS FRONTAIS DE 0,50 M E LATERAIS DE 0,90 M, EM TELHAS DE FIBROCIMENTO ESP. 6MM OU ZINCALUME 6.70 X 0,98 X 0,43MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO , MONTAGEM , TRANSPORTE E INSTALACAO.	N/C	N/C	1.764,00 M²	R\$ 518,01	R\$ 913.769,64
0017	COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIX COBERTURA NOVA DE TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO 6.0MM, INCLUSIVE CUMEEIRAS E ACESSORIOS DE FIXACAO	N/C	N/C	1.764,00 M²	R\$ 49,00	R\$ 86.436,00
0018	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESP 8CM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF_10/2022	N/C	N/C	525,38 M²	R\$ 118,00	R\$ 61.994,84



0019	EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESP 8CM EXECUCAO DE PAVIMENTACAO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CM, ESPESSURA 8CM. AF 10/2022 - COR GRAFITE	N/C	N/C	930,50 M²	R\$ 120,00	R\$ 111.660,00
0020	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH CURVO ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH CURVO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	N/C	N/C	1.200,00 M	R\$ 68,00	R\$ 81.600,00
0021	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39CM, DIMENSOES DE 25X0,50X80CM, COM REVESTIMENTO EM CHAPISCO E REBOCO, TAMPA DE CONCRETO ESP.5CM E LASTRO DE BRITA 5 CM	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 125,00	R\$ 1.750,00
0022	LUMINARIA PARA LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. LUMINARIA PARA LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
0023	LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE LAMPADA DE 400W MODELO HDK 47240064 OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 300,00	R\$ 3.600,00
0024	QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO. QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2020.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 8.651,05	R\$ 8.651,05
0025	HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023	N/C	N/C	3,00 UN	R\$ 100,00	R\$ 300,00
0026	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRC TERM - FORNEC E INSTALACAO CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023	N/C	N/C	116,90 M	R\$ 15,00	R\$ 1.753,50
0027	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020	N/C	N/C	14,00 UN	R\$ 40,00	R\$ 560,00
0028	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	N/C	N/C	129,00 M	R\$ 18,00	R\$ 2.322,00



0029	MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRACO 1:0.5:6, P QUADRO DE MED GERAL DE ENERGIA MURETA REV. C/ ARG. CIMENTO, CAL HIDRAT. CH1 E AREIA TRACO 1:0.5:6, PARA QUADRO DE MEDICAO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES.	N/C	N/C	18,00 M²	R\$ 1.160,00	R\$ 20.880,00
0030	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA PLANTIO ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF 07/2024	N/C	N/C	5,00 M³	R\$ 6,00	R\$ 30,00
0031	APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. APLICACAO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	N/C	N/C	4,00 KG	R\$ 4,00	R\$ 16,00
0032	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	N/C	N/C	84,00 M²	R\$ 14,00	R\$ 1.176,00
0033	LIMPEZA GERAL DE OBRAS - QUADRAS, PRACAS E JARDINS LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)	N/C	N/C	1.764,00 M²	R\$ 1,00	R\$ 1.764,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 1.417.200,00
					TOTAL DO VENCEDOR	R\$ 1.417.200,00

Valor Total: R\$ 1.417.200,00

