

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS GURIRI - SÃO MATEUS - ES

DATA BASE:

DER-ES 12/2025, SINAPI-ES(SEM DESONERAÇÃO) 12/2025, ORSE 12/2025, SCO-RIO 12/2025 E EMBASA 06/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
<b>SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE OBRA</b>				
1.1	10512	Equipe topográfica para serviços simples de locação e nivelamento (incluindo equipamento, transporte e profissionais nível médio)	mês	0,25
		x y z w TOTAL		
		1 SEMANA		0,25
		Total =		0,25
CONFORME PROJETO A LAYOUT				
1.2	10501	Locação de obra com gabarito de madeira	m2	130,96
		x y z w TOTAL		
		GALPÃO + PORTICO		130,96
		Total =		130,96
CONFORME PROJETO LAYOUT				
<b>ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO</b>				
2.1	30103	Escavação mecânica em material de 1a. categoria	m3	142,77
		x y z w TOTAL		
		S1=S5=S7=S11		1,90
		S2		2,30
		S3=S9		1,95
		S4=S6=S8=S10		2,20
		S12		2,25
		S13=S18		2,30
		S14=S15=S16=S17		2,20
		Total =		142,77
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL				
2.2	40238	Fôrma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento)	m2	1.063,40
		x y z w TOTAL		
		S1=S5=S7=S11		1,50
		S2		1,90
		S3=S9		1,55
		S4=S6=S8=S10		1,80
		S12		1,85
		S13=S18		1,90
		S14=S15=S16=S17		1,80
		P1 A P18		0,40
		Pilares Maiores		451,40
		Pilares Menores		278,20
		Topo		181,20
		Total =		1.063,40
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL				
2.3	40231	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já	m3	3,00
		x y z w TOTAL		
		S1=S5=S7=S11		1,50
		S2		1,90
		S3=S9		1,55
		S4=S6=S8=S10		1,80
		S12		1,85
		S13=S18		1,90
		S14=S15=S16=S17		1,80
		Total =		3,00
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL				
2.4	40324	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	270,00
		x y z w TOTAL		
		Pilares Maiores		65,20
		Pilares Menores		36,30
		Topo		29,00
		Fundação		139,50
		Total =		270,00
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL				
2.5	40243	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm	kg	3.439,90
		x y z w TOTAL		
		GALPÃO + PORTICO		800,20
		PALCO		38,00
		Total =		3.439,90
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL				
2.6	40246	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm	kg	1.713,90
		x y z w TOTAL		
		GALPÃO + PORTICO		1.713,90
		Total =		1.713,90
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL				
2.7	40332	Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa, diâmetro de 12.5 a 25.0mm	kg	5.033,40
		x y z w TOTAL		
		GALPÃO + PORTICO		2.571,10
		Total =		5.033,40
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL				
2.8	97102	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	203,80
		x y z w TOTAL		
		Banheiros		203,80
		Total =		203,80
CONFORME PROJETO LAYOUT				
2.9	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	203,80
		x y z w TOTAL		
		Banheiros		203,80
		Total =		203,80
CONFORME PROJETO LAYOUT				
2.10	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR	M2	203,80
		x y z w TOTAL		
		Banheiros		203,80
		Total =		203,80
CONFORME PROJETO LAYOUT				
<b>ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTOS</b>				
3.1	50503	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 9x19x39cm cheios "Classe B", com resistência mínima à compressão 15MPa, assentados c/	m2	531,77
		x y z w TOTAL		
		Banheiros		367,77
		GALPÃO + PORTICO		164,00
		Total =		531,77
CONFORME PROJETO LAYOUT				
3.2	40601	Laje pré-fabricada treliçada (H=8cm) para forro simples revestido, vão até 3.5m, capeamento 2cm, elemento de enchimento bloco cerâmico,	m2	203,80
		x y z w TOTAL		
		Banheiros		203,80
		Total =		203,80
CONFORME PROJETO LAYOUT				
3.3	990106	Tela soldada em aço CA-60 B, diâmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armação	m2	133,00



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300330032003500330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SETOR DE ENGENHARIA

São Mateus - ES 24 de março de 2026

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS GURIRI - SÃO MATEUS - ES

DATA BASE:

DER-ES 12/2025, SINAPI-ES(SEM DESONERAÇÃO) 12/2025, ORSE 12/2025, SCO-RIO 12/2025 E EMBASA 06/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
	GALPÃO + PORTICO	Palco		133,00
				133,00
				Total = 133,00
3.4	40331	Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de	m3	13,30
		x y z w		TOTAL
	GALPÃO + PORTICO	Palco	0,10	13,30
				13,30
				Total = 13,30
3.5	120101	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	1.775,54
		x y z w		TOTAL
	Banheiros	Paredes		735,54
	GALPÃO + PORTICO	Paredes		1.040,00
				1.040,00
				Total = 1.775,54
3.6	120303	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	1.775,54
		x y z w		TOTAL
	Banheiros	Paredes		735,54
	GALPÃO + PORTICO	Paredes		1.040,00
				1.040,00
				Total = 1.775,54
3.7	190117	Pintura sobre paredes e forros, aplicação manual, com duas demãos de tinta látex acrílico premium, acabamento fosco, referência SuviniL,	m2	1.775,54
		x y z w		TOTAL
	Banheiros	Paredes		735,54
	GALPÃO + PORTICO	Paredes		1.040,00
				1.040,00
				Total = 1.775,54
3.8	190103	Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência SuviniL, Coral ou Sherwin Williams ou	m2	1.775,54
		x y z w		TOTAL
	Banheiros	Paredes		735,54
	GALPÃO + PORTICO	Paredes		1.040,00
				1.040,00
				Total = 1.775,54
3.9	61303	Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm c/ enchimento em madeira 1ª qualidade, tipo sarrafeada para	und	11,00
		x y z w		TOTAL
				11,00
				11,00
				Total = 11,00
3.10	61703	Porta em madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35mm, maciça, tipo veneziana, inclusive dobradiças, exclusive alizar,	und	11,00
		x y z w		TOTAL
				11,00
				11,00
				Total = 11,00
3.11	62505	Porta de madeira de lei angelim pedra ou equivalente, esp. 30 a 35 mm, maciça, tipo mexicana, c/ friso p/ verniz, padrão SEDU, com visor	und	1,00
		x y z w		TOTAL
				1,00
				1,00
				Total = 1,00
3.12	60103	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	und	22,00
		x y z w		TOTAL
				22,00
				22,00
				Total = 22,00
3.13	60103	Marco em madeira de lei tipo Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente, com 15 x 3cm de batente, nas dimensões: 0,80 x 2,10 m	und	14,00
		x y z w		TOTAL
				14,00
				14,00
				Total = 14,00
3.14	190303	Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal,	m2	121,10
		x y z w		TOTAL
				110,88
	80 cm	0,80	2,10	3,00
	porta dupla	1,60	2,13	3,00
				10,22
				Total = 121,10
3.15	90122	PAINEL MADEIRA REVESTIDO LAMINADO	m2	95,95
		x y z w		TOTAL
				95,95
				95,95
				Total = 95,95
<b>PISOS</b>				
4.1	130236	Piso cerâmico esmaltado, PEI 5, acabamento semibrilho, dim. 45x45cm, ref. de cor CARGO PLUS WHITE Eliane/equiv. assentado com	m2	480,00
		x y z w		TOTAL
		COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)
				QUANT.
				480,00
				480,00
				Total = 480,00
<b>COBERTURA</b>				
5.1	13731	Telhamento com telha trapezoidal em galvalume tipo sanduiche, núcleo em PIR 30mm, uma face pintada acabamento RAL 9003, acabamento inferior em forro em aço galvalume acabamento amadeirado, Kingspan-Isoste ou similar	m2	132,00
		x y z w		TOTAL
		COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)
				QUANT.
				132,00
				132,00
				Total = 132,00
5.2	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,	M2	132,00
		x y z w		TOTAL
		COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)
				QUANT.
				132,00
				132,00
				Total = 132,00
5.3	90102	Estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp.	m2	203,80
		x y z w		TOTAL
		COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)
				QUANT.
				203,80
				203,80
				Total = 203,80
5.4	90203	Cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 8.0mm, inclusive cumeeiras e acessórios de fixação	m2	203,80
		x y z w		TOTAL
		COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)
				QUANT.
				203,80
				203,80
				Total = 203,80
5.5	13358	Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato alveolar, branca, 6mm com emendas e acabamento em policarbonato, aplicado em toldo/cobertura/fechamento/etc	m²	226,60
		x y z w		TOTAL
		COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)
				QUANT.
				226,60
				226,60
				Total = 226,60
5.6	ES 99.99.0150	Caixilho fixo, de alumínio, para chapa de policarbonato de 10mm. Fornecimento e instalação.	m²	226,60



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300330032003500330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS GURIRI - SÃO MATEUS - ES

DATA BASE:

DER-ES 12/2025, SINAPI-ES(SEM DESONERAÇÃO) 12/2025, ORSE 12/2025, SCO-RIO 12/2025 E EMBASA 06/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
		Telhado embutido		226,60 Total = 226,60
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA</b>				
6.1	170548	Reservatório de polietileno de 1.500 L, exclusive adaptadores com flanges de PVC e torneira de bóia	und	2,00
		CAIXA D'AGUA - BANHEIROS		2,00 Total = 2,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.2	140207	Padrão de entrada d'água com caixa termoplástica para hidrômetro de 3/4" - padrão 1B da CESAN. Instalado embutido na alvenaria.	und	1,00
		CAIXA D'AGUA - BANHEIROS		1,00 Total = 1,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.3	103039	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00
		CAIXA D'AGUA - BANHEIROS		2,00 Total = 2,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.4	141101	Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp.	und	3,00
		CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO SIMPLES		3,00 Total = 3,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.5	140707	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	5,00
		CAIXA SIFONADA		5,00 Total = 5,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.6	86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	13,00
		Sifão de copo p/ pia e lavatório		13,00 Total = 13,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.7	140705	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	12,00
		VASO SANITARIO		12,00 Total = 12,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.8	140706	Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	16,00
		MICTÓRIOS LAVATORIO		3,00 13,00 Total = 16,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.9	141102	Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 60x60cm e Hmáx=1m, c/ tampa em concreto esp. 5cm, lastro concreto	und	2,00
		PLUVIAL		2,00 Total = 2,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.10	170128	Lavatório de louça branca com coluna suspensa, Vogue Plus Confort - L51+CS1V para portadores de necessidades especiais - DECA,	und	3,00
		LAVATORIO		3,00 Total = 3,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.11	170133	Cuba de louça branca de embutir oval - L37 - Deca ou equivalente, inclusive válvula de saída cromada 1", sifão em metálico tipo copo	und	10,00
		LAVATORIO		10,00 Total = 10,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.12	170304	Torneira bica baixa de mesa para lavatório PressMatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca ou equivalente	und	13,00
		LAVATORIO		13,00 Total = 13,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.13	170220	Bancada de granito tipo Cinza Andorinha, com espessura de 2 cm, com acabamento polido, inclusive chumbamento na alvenaria, exclusive	m2	3,21
		BANCADA		3,21 Total = 3,21
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.14	170107	Mictório de louça branca com sifão integrado antivandalismo - M715 - Deca ou equivalente, inclusive engate flexível traçado inox 1/2" x	und	3,00
		MICTORIOS		3,00 Total = 3,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.15	50205	Divisória sanitária de granito cinza andorinha esp. 3 cm, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m2	25,80
		MICTÓRIOS SANITARIOS		2,80 23,00 Total = 25,80
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.16	170136	Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada e válvula de duplo acionamento, Ravena - P9 - Deca ou equivalente, inclusive assento	und	12,00
		SANITARIOS		12,00 Total = 12,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.17	170126	Bacia convencional de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - P510,	und	3,00
		SANITARIOS PCD		3,00 Total = 3,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.18	170309	Torneira angular de acionamento restrito para jardim, 3/4" ? Docol ou equivalente	und	2,00
		TORNEIRA JARDIM		2,00 Total = 2,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.19	140703	Ponto de torneira de jardim (para praças)	pt	2,00
		TORNEIRA JARDIM		2,00 Total = 2,00
CONFORME PROJETO HIDROSSANITÁRIO				
6.20		Tubo de PVC rígido		82,10



Autenticar este documento em <https://portal.sismateus.hopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300330032003500330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

SETOR DE ENGENHARIA

São Mateus - ES 24 de março de 2026

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS GURIRI - SÃO MATEUS - ES

DATA BASE:

DER-ES 12/2025, SINAPI-ES(SEM DESONERAÇÃO) 12/2025, ORSE 12/2025, SCO-RIO 12/2025 E EMBASA 06/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE
		PVC ESGOTO 100 mm - 4"		82,10
				82,10
		<b>Total =</b>		<b>82,10</b>
6.21	141906	Tube de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 40mm (1 1/2"), inclusive conexões	m	24,70
		PVC ESGOTO 40MM		24,70
		<b>Total =</b>		<b>24,70</b>
6.22	141907	Tube de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 50mm (2"), inclusive conexões	m	9,70
		PVC ESGOTO 50MM		9,70
		<b>Total =</b>		<b>9,70</b>
6.23	141908	Tube de PVC rígido soldável branco, para esgoto, série normal, diâmetro 75mm (3"), inclusive conexões	m	6,60
		PVC ESGOTO 75MM		6,60
		<b>Total =</b>		<b>6,60</b>
6.24	141411	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN 32mm (1"), inclusive conexões	m	8,60
		PVC AGUA FRIA 32MM		8,60
		<b>Total =</b>		<b>8,60</b>
6.25	141412	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN 40mm (1.1/4"), inclusive conexões	m	6,20
		PVC AGUA FRIA 40MM		6,20
		<b>Total =</b>		<b>6,20</b>
6.26	141413	Tube de PVC rígido soldável marrom, DN 50mm (1.1/2"), inclusive conexões	m	7,90
		PVC AGUA FRIA 50MM		7,90
		<b>Total =</b>		<b>7,90</b>
6.27	170320	Registro de gaveta bruto ABNT diâmetro 3/4" (20mm) ? Docol, Deca ou equivalente	und	6,00
		PVC AGUA FRIA 50MM		6,00
		<b>Total =</b>		<b>6,00</b>
6.28	94491	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00
		Registro esfera VS compacto soldável PVC 40MM		1,00
		<b>Total =</b>		<b>1,00</b>
6.29	141522	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 25mm x 3/4"	und	1,00
		25 mm - 3/4"		1,00
		<b>Total =</b>		<b>1,00</b>
6.30	141524	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 40mm x 1 1/4"	und	1,00
		40 mm - 1.1/4"		1,00
		<b>Total =</b>		<b>1,00</b>
6.31	141525	Adaptador de PVC soldável com flanges livres para caixa d'água, diâmetro 50mm x 1 1/2"	und	3,00
		50 mm - 1.1/2"		3,00
		<b>Total =</b>		<b>3,00</b>
6.32	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL	UN	18,00
		50 mm - 1.1/2"		18,00
		<b>Total =</b>		<b>18,00</b>
6.33	140108	Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diâmetro 2.00 m, Hútl 2.0m completa, incluindo tampa c/visita de 60cm, concreto p/	und	1,00
		BANHEIROS		1,00
		<b>Total =</b>		<b>1,00</b>
6.34	10322	Filtro anaeróbio em concreto armado dimensões internas 1,30 x 1,30 x 1,80 MÁXIMO()	UN	1,00
		BANHEIROS		1,00
		<b>Total =</b>		<b>1,00</b>
6.35	1736	Sumidouro paredes com blocos cerâmicos 6 furos e dimensões internas de 1,50 x1,00 x 1,50 m	UN	1,00
		BANHEIROS		1,00
		<b>Total =</b>		<b>1,00</b>
6.36	100301	Impermeabilização nas seguintes etapas: chapisco traço 1:2 c/ sika 1 prop. 1:10 ou equiv., revest. duplo c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 c/ sika 1 prop. 1:12 ou equivalente, esp. 2x15 mm e acab. Argamassa 1:2	M2	10,00
		BANHEIROS		10,00
		<b>Total =</b>		<b>10,00</b>
<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA</b>				
7.1	151132	Eletroduto flexível corrugado diâmetro 3/4", Amarelo - Tigreflex ou equivalente	m	400,00
		Manguera corrugada Ø3/4" - antichama		400,00
		<b>Total =</b>		<b>400,00</b>
7.2	151133	Eletroduto flexível corrugado diâmetro 1", Amarelo - Tigreflex ou equivalente	m	100,00
		Manguera corrugada Ø1" - antichama		100,00
		<b>Total =</b>		<b>100,00</b>
7.3	151127	Eletroduto de PVC rígido roscável, diâmetro 1", inclusive conexões	m	200,00
		Kanaflex Ø1"		200,00
		<b>Total =</b>		<b>200,00</b>



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade>  
 com o identificador 3300330032003500330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente  
 conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.



SETOR DE ENGENHARIA

São Mateus - ES 24 de março de 2026

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS GURIRI - SÃO MATEUS - ES

DATA BASE:

DER-ES 12/2025, SINAPI-ES(SEM DESONERAÇÃO) 12/2025, ORSE 12/2025, SCO-RIO 12/2025 E EMBASA 06/2025

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Total =				UND	QUANTIDADE
7.22	151425	Cabo de cobre termoplástico (PVC) flexível isolado 0,60/1kV, antichama, HEPR 90°C ? 50,0mm2	28,00				m	7,00
			x	y	z	w	TOTAL	PROJETO ELÉTRICO E/OU LISTA DE MATERIAIS
			COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	QUANT.		
		Cabo de cobre - CLASSE II - 50,0 mm² cor verde				7,00	7,00	
			Total =					7,00
7.23	150634	Caixa de passagem 300x300x120mm, chapa 18, com tampa parafusada					und	5,00
			x	y	z	w	TOTAL	PROJETO ELÉTRICO E/OU LISTA DE MATERIAIS
			COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	QUANT.		
		Caixa de passagem 300x300x120mm para teto e piso				5,00	5,00	
			Total =					5,00
7.24	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023					UN	37,00
			x	y	z	w	TOTAL	PROJETO ELÉTRICO E/OU LISTA DE MATERIAIS
			COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	QUANT.		
		Caixa Octogonal teto sobrepor				37,00	37,00	
			Total =					37,00
7.25	101878	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18					UN	5,00
			x	y	z	w	TOTAL	PROJETO ELÉTRICO E/OU LISTA DE MATERIAIS
			COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	QUANT.		
		Quadro de distribuição Sobrepor 16 disjuntores				5,00	5,00	
			Total =					5,00
7.26	150309	Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 32 divisões modulares, com barramento					und	1,00
			x	y	z	w	TOTAL	PROJETO ELÉTRICO E/OU LISTA DE MATERIAIS
			COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	QUANT.		
		Quadro de distribuição 32 disjuntores				1,00	1,00	
			Total =					1,00
<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>								
8.1	15.97.53	LETREIRO DE ACM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO					m2	1,70
			x	y	z	w	TOTAL	PAISAGISMO
			COMP. (m)	LARG. (m)	ÁREA (M2)	QUANT.		
		PRAÇA DE GURIRI			0,40	3,00	1,20	
		SÃO MATEUS			0,50	1,00	0,50	
			Total =					1,70
8.2	200402	Limpeza geral de obras (quadras, praças e jardins)					m2	2.500,00
			x	y	z	w	TOTAL	CONFORME PROJETO
			COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	QUANT.		
		LIMPEZA				2500,00	2.500,00	
			Total =					2.500,00
8.3	200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação					und	1,00
			x	y	z	w	TOTAL	CONFORME PROJETO
			COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	QUANT.		
		PLACA				1,00	1,00	
			Total =					1,00
8.4	200576	Placa para inauguração de obra em alumínio polido e=4mm, dimensões 40 x 50 cm, gravação em baixo relevo, inclusive pintura e fixação					und	1,00
			x	y	z	w	TOTAL	CONFORME PROJETO
			COMP. (m)	LARG. (m)	ALT. (m)	QUANT.		
		Tolem mapa com informações, tipo auto portante 0,80x1,80m estrutura feita em chapa metálica e painel de fundo em acrílico branco leitoso, e=4mm, pintura eletrostática preta fosco, filme da logomarca com letras arial negrito e leitura tátil-braile.				1,00	1,00	
			Total =					1,00

RAYNARA MANZOLI GOMES LÍRIO  
 COORDENADORA DE ENGENHARIA CIVIL  
 CREA ES 054082/D  
 Decreto nº 17.975/2025



Autenticar documento em <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> com o identificador 3300330032003500330032003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

# PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi assinado eletronicamente e pode ser acessado no endereço <https://pmsaomateus.nopapercloud.com.br/autenticidade> utilizando o identificador 3300330032003500330032003A00540052004100

Assinado eletronicamente por **RAYNARA MANZOLI GOMES LÍRIO** em **24/03/2026 14:22**

Checksum: **58AA1C32F0E10A115FC9926515F2D802BDBFE855E979BB8ACFEE51E7129C6DC9**

