

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de São Mateus
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Transporte
Concorrência por Menor Preço - 000005/2026

**EXATA CONSTRUTORA LTDA - Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 34.662.024/0001-28 -
Endereço: Avenida Primeira - CEP: 29111160 - UF: ES - Município: - Telefone: (27) 99777-4506**

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		G L O B A L CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, IMPLANTAÇÃO DE ELEVADO, CONSTRUÇÃO DE PORTAL URBANO E DEMAIS INTERVENÇÕES CORRELATAS NA LADEIRA DO BESOURO, LOCALIZADA ENTRE OS BAIRROS CRICARE E CENTRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES.					
	0001	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 7.130,71	R\$ 7.130,71
	0002	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 10.305,88	R\$ 10.305,88
	0003	PLACA DE OBRA NAS DIMENSÕES DE 2.0 X 4.0 M, PADRÃO DER	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 316,95	R\$ 2.535,60
	0004	TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X TAPUME TELHA METÁLICA ONDULADA EM AÇO GALVALUME 0,50MM BRANCA H=2,20M, INCL. MONTAGEM ESTR. MAD. 8X8, C/ADESIVO DER-ES 60X60CM A CADA 10M, INCL. FAIXAS PINT. ESMALTE SINT. CORES AZUL C/ H=30CM E ROSA C/ H=10CM (REAPROVEITAMENTO 2X)	N/C	N/C	90,00 M	R\$ 186,36	R\$ 16.772,40
	0005	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO COM SANITÁRIO ÁREA DE 14.50 M2, DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPEÇÃO, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	N/C	N/C	14,50 M²	R\$ 1.147,36	R\$ 16.636,72
	0006	BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO C BARRACÃO PARA ALMOXARIFADO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO DE 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCL. PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	N/C	N/C	10,90 M²	R\$ 789,79	R\$ 8.608,71
	0007	BARRACÃO PARA DEPOSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, P BARRACÃO PARA DEPOSITO DE CIMENTO ÁREA DE 10.90M2, DE CHAPA DE COMPENSADO 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENTADO E COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO DE 6MM, INCLUSIVE PONTO DE LUZ, CONF. PROJETO (1 UTILIZAÇÃO)	N/C	N/C	10,90 M²	R\$ 686,15	R\$ 7.479,03



0008	REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS F REFEITORIO COM PAREDES DE CHAPA DE COMPENS. 12MM E PONTALETES 8X8CM, PISO CIMENT. E COB. DE TELHAS FIBROC. 6MM, INCL. PONTO DE LUZ E CX. DE INSPECAO (CONS. 1.21 M2/FUNC./TURNO), CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	24,20 M²	R\$ 629,48	R\$ 15.233,42
0009	UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO P/ ATE 20 FUNC. AREA DE 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E P UNIDADE DE SANITARIO E VESTIARIO P/ ATE 20 FUNC. AREA DE 18.15M2, PAREDES DE CHAPA COMPENS. 12MM E PONTALETE 8X8CM, PISO CIMENTADO, COBERT. TELHA FIBROC. 6MM, INCL. INSTALACAO DE LUZ E CX. DE INSPECAO, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 21.372,97	R\$ 21.372,97
0010	GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7C GALPAO PARA SERRARIA E CARPINTARIA AREA 12.00M2, EM PECA DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHA DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	12,00 M²	R\$ 274,62	R\$ 3.295,44
0011	GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7C GALPAO PARA CORTE E ARMACAO COM AREA DE 6.00M2, EM PECAS DE MADEIRA 8X8CM E CONTRAVENTAMENTO DE 5X7CM, COBERTURA DE TELHAS DE FIBROC. DE 6MM, INCLUSIVE PONTO E CABO DE ALIMENTACAO DA MAQUINA, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	6,00 M²	R\$ 371,91	R\$ 2.231,46
0012	RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, C RESERVATORIO DE POLIESTILENO DE 1000 L, INCL. SUPORTE EM MADEIRA DE 7X12CM E 8X7CM, ELEVADO DE 4M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 2.499,53	R\$ 2.499,53
0013	REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PAR REDE DE AGUA COM PADRAO DE ENTRADA DAGUA DIAM. 3/4, CONF. ESPEC. CESAN, INCL. TUBOS E CONEXOES PARA ALIMENTACAO, DISTRIBUICAO, EXTRAVASOR E LIMPEZA, CONS. O PADRAO A 25M, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	30,00 M	R\$ 75,34	R\$ 2.260,20
0014	REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTR REDE DE LUZ, INCL. PADRAO ENTRADA DE ENERGIA TRIFAS., CABO DE LIGACAO ATE BARRACOES, QUADRO DE DISTRIB., DISJ. E CHAVE DE FORCA (QUANDO NECESSARIO), CONS. 20M ENTRE PADRAO ENTRADA E QDG, CONF. PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	30,00 M	R\$ 637,31	R\$ 19.119,30



0015	REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERE REDE DE ESGOTO, CONTENDO FOSSA E FILTRO, INCLUSIVE TUBOS E CONEXOES DE LIGACAO ENTRE CAIXAS, CONSIDERANDO DISTANCIA DE 25M, CONFORME PROJETO (1 UTILIZACAO)	N/C	N/C	30,00 M	R\$ 588,44	R\$ 17.653,20
0016	EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)	N/C	N/C	0,95 MEA	R\$ 30.228,29	R\$ 28.716,88
0017	LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA	N/C	N/C	156,00 M²	R\$ 15,90	R\$ 2.480,40
0018	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT. ATE 200 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CAT. ATE 200 M COM MOTO-ESCAVO- TRANSPORTADOR	N/C	N/C	226,34 M²	R\$ 22,74	R\$ 5.146,97
0019	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA	N/C	N/C	3.884,99 M²	R\$ 5,92	R\$ 22.999,14
0020	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA	N/C	N/C	2.068,77 M²	R\$ 2,96	R\$ 6.123,56
0021	COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN	N/C	N/C	415,67 M²	R\$ 9,20	R\$ 3.824,16
0022	ESPALHAMENTO / REGULARIZACAO / COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA ESPALHAMENTO / REGULARIZACAO / COMPACTACAO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	N/C	N/C	645,20 M²	R\$ 4,93	R\$ 3.180,84
0023	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL) REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)	N/C	N/C	16,90 M²	R\$ 71,01	R\$ 1.200,07
0024	REMOCAO DE MEIO FIO REMOCAO DE MEIO FIO	N/C	N/C	167,30 M	R\$ 39,66	R\$ 6.635,12
0025	REMOCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA REMOCAO DE PAVIMENTACAO POLIEDRICA	N/C	N/C	468,00 M²	R\$ 32,08	R\$ 15.013,44
0026	LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT ATE 3,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)	N/C	N/C	1.342,02 t	R\$ 10,85	R\$ 14.560,92
0027	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)	N/C	N/C	1.968,01 t	R\$ 27,13	R\$ 53.392,11
0028	PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROF. E AFASTAMENT PREPARO MANUAL DE TALUDE, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL DE ATE 0,30M DE PROF. E AFASTAMENTO LATERAL	N/C	N/C	2.035,00 M²	R\$ 17,76	R\$ 36.141,60
0029	APILOAMENTO MANUAL APILOAMENTO MANUAL	N/C	N/C	203,50 M²	R\$ 87,55	R\$ 17.816,42



0030	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL) REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)	N/C	N/C	203,50 M²	R\$ 71,01	R\$ 14.450,54
0031	RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO (TRACO 1:15) RIP-RAP DE SOLO E CIMENTO (TRACO 1:15)	N/C	N/C	915,75 M²	R\$ 169,33	R\$ 155.063,95
0032	REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRAS VEGETAIS REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRAS VEGETAIS	N/C	N/C	2.035,00 M²	R\$ 35,36	R\$ 71.957,60
0033	CONFORMACAO MANUAL DE TALUDES CONFORMACAO MANUAL DE TALUDES	N/C	N/C	2.035,00 M²	R\$ 2,57	R\$ 5.229,95
0034	ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA	N/C	N/C	4,80 M²	R\$ 20,96	R\$ 100,61
0035	ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A. CATEGORIA, ATE 1.50 M DE PROFUNDIDADE	N/C	N/C	0,40 M²	R\$ 83,79	R\$ 33,52
0036	REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM REATERRO APILOADO DE CAVAS DE FUNDACAO, EM CAMADAS DE 20 CM	N/C	N/C	2,08 M²	R\$ 90,24	R\$ 187,70
0037	FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES FORMA DE TABUA DE MADEIRA DE 2.5 X 30.0 CM PARA FUNDACOES, LEVANDO-SE EM CONTA A UTILIZACAO 5 VEZES (INCLUIDO O MATERIAL, CORTE, MONTAGEM, ESCORAMENTO E DESFORMA)	N/C	N/C	8,00 M²	R\$ 116,66	R\$ 933,28
0038	FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRIT FORNECIMENTO, PREPARO E APLICACAO DE CONCRETO MAGRO COM CONSUMO MINIMO DE CIMENTO DE 250 KG/M3 (BRITA 1 E 2) - (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO)	N/C	N/C	0,16 M²	R\$ 943,06	R\$ 150,89
0039	FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA FORNECIMENTO E APLICACAO DE CONCRETO USINADO FCK=30 MPA - CONSIDERANDO BOMBEAMENTO (5% DE PERDAS JA INCLUIDO NO CUSTO) (6% DE TAXA P/ CONCR. BOMBEAVEL)	N/C	N/C	3,20 M²	R\$ 891,14	R\$ 2.851,65
0040	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-50 A GROSSA DIAMETRO DE 12.5 A 25.0 MM (1/2 A 1)	N/C	N/C	18,51 KG	R\$ 14,73	R\$ 272,65
0041	FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO EM FORMA, DE ARMADURA CA-60 B FINA, DIAMETRO DE 4.0 A 7.0MM	N/C	N/C	10,72 KG	R\$ 14,29	R\$ 153,19
0042	INSERTE METALICO PARA INSTALACAO DE PORTICO EM TRILHOS COM PORCAS DE 1, CHAPA DE 25,0 MM, TUDO INCL INSERTE METALICO PARA INSTALACAO DE PORTICO EM TRILHOS COM PORCAS DE 1, CHAPA DE 25,0 MM, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	4,00 UN	R\$ 2.912,14	R\$ 11.648,56



0043	PORTICO EM TRILHO USADO TR 68, CONFORME PROJETO, TUDO INCLUIDO PORTICO EM TRILHO USADO TR 68, CONFORME PROJETO, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 32.299,10	R\$ 64.598,20
0044	IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA IMPERMEABILIZACAO COM ARGAMASSA DE IGOL 2 - MARCA DE REFERENCIA SIKA	N/C	N/C	16,00 M²	R\$ 85,82	R\$ 1.373,12
0045	POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 11M PADRAO ESCELSA, INCL. LUMINARIA TIPO LED 1 PETALA POT 100W, IP66, POSTE CIRCULAR DE CONCRETO DE 11M PADRAO ESCELSA, INCL. LUMINARIA TIPO LED 1 PETALA POT 100W, IP66, TEMP COR SUP 5000K, VIDA UTIL SUPERIOR A 60.000 H, MOD EDN100, HBP-100 OU 001100G3-1006 - AMES ILUMINACAO, ECP, HDA ILUMINACAO OU EQUIV	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 5.289,74	R\$ 10.579,48
0046	RELOCACAO DE REDES DE ALTA E BAIXA TENSAO, TUDO INCLUIDO RELOCACAO DE REDES DE ALTA E BAIXA TENSAO, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 6.591,36	R\$ 13.182,72
0047	ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO ESCAVACAO MECANICA EM MATERIAL DE 1A CAT. H= 1,50 A 3,00 M COM ESGOTAMENTO	N/C	N/C	6,60 M²	R\$ 44,03	R\$ 290,60
0048	REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL) REATERRO DE CAVAS C/ COMPACTACAO MECANICA (COMPACTADOR MANUAL)	N/C	N/C	6,60 M²	R\$ 71,01	R\$ 468,67
0049	BERCO DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M BERCO DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M	N/C	N/C	38,00 M	R\$ 251,50	R\$ 9.557,00
0050	CORPO BSTC (GREIDE) DIAMETRO 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO CORPO BSTC (GREIDE) DIAMETRO 0,60 M CA-2 PB INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TRANSPORTE DO TUBO	N/C	N/C	38,00 M	R\$ 569,45	R\$ 21.639,10
0051	BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M BOCA DE CONCRETO CICLOPICO PARA BSTC DIAMETRO 0,60 M	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 1.809,50	R\$ 3.619,00
0052	CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,50 M, INCLUSIVE ESCAVACAO CAIXA COLETORA CONCRETO ARMADO H= 2,50 M, INCLUSIVE ESCAVACAO	N/C	N/C	6,00 UN	R\$ 8.951,34	R\$ 53.708,04
0053	RECUPERACAO DE POCO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPAO F.F.A.P. RECUPERACAO DE POCO DE VISITA INCLUSIVE FORNECIMENTO TAMPAO F.F.A.P.	N/C	N/C	1,00 UN	R\$ 1.248,22	R\$ 1.248,22
0054	SAIDA DAGUA CONCRETO P/ ATERRO C/ CAIACAO (SDA-01) SAIDA DAGUA CONCRETO P/ ATERRO C/ CAIACAO (SDA-01)	N/C	N/C	2,00 UN	R\$ 2.287,66	R\$ 4.575,32
0055	DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (CALHA) C/ CAIACAO (DSA-01A) CANAL DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (CALHA) C/ CAIACAO (DSA-01A) CANAL	N/C	N/C	12,00 M	R\$ 570,13	R\$ 6.841,56
0056	DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) APOIO DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) APOIO	N/C	N/C	17,00 UN	R\$ 1.260,92	R\$ 21.435,64



0057	DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) DEGRAU DESCIDA DAGUA CONCRETO ARMADO (DEGRAUS) C/ CAIACAO (DSA-03A) DEGRAU	N/C	N/C	17,00 M	R\$ 619,22	R\$ 10.526,74
0058	MEIO FIO DE CONCRETO DP-1, INCLUSIVE CAIACAO MEIO FIO DE CONCRETO DP-1, INCLUSIVE CAIACAO	N/C	N/C	360,67 M	R\$ 92,31	R\$ 33.293,45
0059	MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (12 X 30 X 15) CM, INCLUSIVE CAIACAO E TRANSPORTE DO MEIO FIO	N/C	N/C	6,00 M	R\$ 102,08	R\$ 612,48
0060	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE AREIA, ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE AREIA, ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA	N/C	N/C	66,79 M	R\$ 164,88	R\$ 11.012,34
0061	DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA (1:1) ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE T DRENO PROFUNDO COM ENCHIMENTO DE BRITA E AREIA (1:1) ESCAVACAO EM MATERIAL 1A CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE DA AREIA E DA BRITA	N/C	N/C	24,53 M	R\$ 177,35	R\$ 4.350,40
0062	ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA	N/C	N/C	102,00 M²	R\$ 5,92	R\$ 603,84
0063	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MOTONIVELADORA	N/C	N/C	102,00 M²	R\$ 2,96	R\$ 301,92
0064	COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN COMPACTACAO DE ATERROS 100% PN	N/C	N/C	102,00 M²	R\$ 9,20	R\$ 938,40
0065	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)	N/C	N/C	163,20 t	R\$ 27,21	R\$ 4.440,67
0066	SUB-BASE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA SUB-BASE SOLO BRITA, 50% EM PESO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DA BRITA	N/C	N/C	102,00 M²	R\$ 124,94	R\$ 12.743,88
0067	LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE) LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (CAMINHAO BASCULANTE)	N/C	N/C	734,40 t	R\$ 27,21	R\$ 19.983,02
0068	EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORT EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS NIVEL MEDIO)	N/C	N/C	0,10 MEA	R\$ 30.228,29	R\$ 3.022,83
0069	PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHAO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNEC PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO (35 MPA), ESP.= 08 CM, COLCHAO AREIA ESP.= 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS BLOCOS E AREIA	N/C	N/C	1.165,86 M²	R\$ 170,22	R\$ 198.452,69



0070	CALCADA DE CONCRETO CALCADA DE CONCRETO	N/C	N/C	366,67 M²	R\$ 79,77	R\$ 29.249,27
0071	LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO LADRILHO HIDRAULICO (ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4), FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	N/C	N/C	74,13 M²	R\$ 154,51	R\$ 11.453,83
0072	ARRASAMENTO ESTACA CONCRETO D = 0,80 M COM MARTELETE PNEUMATICO ARRASAMENTO ESTACA CONCRETO D = 0,80 M COM MARTELETE PNEUMATICO	N/C	N/C	28,00 UN	R\$ 276,00	R\$ 7.728,00
0073	FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS M FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	N/C	N/C	42,00 M²	R\$ 221,90	R\$ 9.319,80
0074	ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	N/C	N/C	1.383,20 KG	R\$ 18,35	R\$ 25.381,72
0075	ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	N/C	N/C	1.601,60 KG	R\$ 14,92	R\$ 23.895,87
0076	ESTACA RAIZ PERFURADA EM SOLO, DIAM. 410MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO) ESTACA RAIZ PERFURADA EM SOLO, DIAM. 410MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO)	N/C	N/C	773,00 M	R\$ 942,62	R\$ 728.645,26
0077	ESTACA RAIZ PERFURADA EM ROCHA, DIAM. 310MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO) ESTACA RAIZ PERFURADA EM ROCHA, DIAM. 310MM COM INJECAO DE ARG. (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ACO)	N/C	N/C	56,00 M	R\$ 1.950,56	R\$ 109.231,36
0078	FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS FORMAS PLANAS DE MADEIRA SEM REAPROVEITAMENTO (FUNDACOES), INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	N/C	N/C	6,72 M²	R\$ 221,90	R\$ 1.491,17
0079	CONCRETO DE REGULARIZACAO, TUDO INCLUIDO CONCRETO DE REGULARIZACAO, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	3,23 M²	R\$ 757,34	R\$ 2.446,21
0080	DRENO OU BARBACA EM TUBO PVC, DIAMETRO DE 2 DRENO OU BARBACA EM TUBO PVC, DIAMETRO DE 2	N/C	N/C	14,40 M	R\$ 35,58	R\$ 512,35
0081	MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO 10KN/M, FORNECIMENTO E APLICACAO MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA COM RESISTENCIA LONGITUDINAL A TRACAO 10KN/M, FORNECIMENTO E APLICACAO	N/C	N/C	17,28 M²	R\$ 9,42	R\$ 162,78



0082	COLCHAO DRENANTE DE BRITA 1 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E TRANSPORTE DA BRITA COLCHAO DRENANTE DE BRITA 1 INCLUSIVE FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTACAO E TRANSPORTE DA BRITA	N/C	N/C	2,88 M²	R\$ 187,10	R\$ 538,85
0083	FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEI FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	N/C	N/C	397,84 M²	R\$ 150,49	R\$ 59.870,94
0084	ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	N/C	N/C	19.020,00 KG	R\$ 18,35	R\$ 349.017,00
0085	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	137,33 M²	R\$ 1.313,34	R\$ 180.360,98
0086	APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE GRAUTEAMENTO E TRANSPORTE DO APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, INCLUSIVE GRAUTEAMENTO E TRANSPORTE DO NEOPRENE	N/C	N/C	26,24 DZN	R\$ 160,09	R\$ 4.200,76
0087	VIGA EM ACO SAC 300, COM PINTURA E COMPOSTO DE VIGAS SOLDADAS E REFORCOS DE TALAS E TRANSVERSINAS, T VIGA EM ACO SAC 300, COM PINTURA E COMPOSTO DE VIGAS SOLDADAS E REFORCOS DE TALAS E TRANSVERSINAS, TUDO INCLUIDO CONFORME PROJETO	N/C	N/C	19.552,00 KG	R\$ 16,98	R\$ 331.992,96
0088	LANCAMENTO DE VIGA METALICA DE ATE 5000 KG COM UTILIZACAO DE GUINDASTE, TUDO INCLUIDO LANCAMENTO DE VIGA METALICA DE ATE 5000 KG COM UTILIZACAO DE GUINDASTE, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	19.552,00 KG	R\$ 0,26	R\$ 5.083,52
0089	FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEI FORMAS PLANAS DE MADEIRA COM 01 (UM) REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TRANSPORTE DAS MADEIRAS	N/C	N/C	228,00 M²	R\$ 150,49	R\$ 34.311,72
0090	ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMA ACO CA-50 MEDIA, DIAMETRO DE 6.3 A 10 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	N/C	N/C	1.839,00 KG	R\$ 14,92	R\$ 27.437,88
0091	ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMA ACO CA-50 GROSSA, DIAMETRO DE 12.5 A 25 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	N/C	N/C	7.386,00 KG	R\$ 18,35	R\$ 135.533,10



0092	ACO CA-60 FINA, DIAMETRO DE 4.2 A 5.0 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS ACO CA-60 FINA, DIAMETRO DE 4.2 A 5.0 MM, FORNECIMENTO, DOBRAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS	N/C	N/C	97,00 KG	R\$ 15,84	R\$ 1.536,48
0093	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENT CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 35,0 MPA COM MICRO-SILICA E SIKACRETE BR OU EQUIVALENTE	N/C	N/C	64,00 M²	R\$ 1.313,34	R\$ 84.053,76
0094	SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3, TUDO INCLUIDO SUPORTE PARA PLACA DE SINALIZACAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3, TUDO INCLUIDO	N/C	N/C	12,00 UN	R\$ 1.085,69	R\$ 13.028,28
0095	SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INSTALACAO E MONTAGEM SINALIZACAO VERTICAL COM CHAPA REVESTIDA EM PELICULA, INSTALACAO E MONTAGEM	N/C	N/C	3,00 M²	R\$ 651,75	R\$ 1.955,25
0096	SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=200, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,40 L/M2 SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=200, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,40 L/M2	N/C	N/C	146,77 M²	R\$ 23,86	R\$ 3.501,93
0097	SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=400, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M2 SINALIZACAO HORIZONTAL TMD=400, VIDA UTIL 2 A 3 ANOS, TAXA=0,60 L/M2	N/C	N/C	73,39 M²	R\$ 31,40	R\$ 2.304,45
0098	LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO) LIMPEZA GERAL DA OBRA (EDIFICACAO)	N/C	N/C	420,00 M²	R\$ 12,94	R\$ 5.434,80
0099	LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS) LIMPEZA GERAL DE OBRAS (QUADRAS, PRACAS E JARDINS)	N/C	N/C	1.260,00 M²	R\$ 1,78	R\$ 2.242,80

TOTAL DO LOTE

R\$ 3.338.722,72

TOTAL DO VENCEDOR R\$ 3.338.722,72

Valor Total: R\$ 3.338.722,72

